

Przedmiar robót

Wykonanie i montaż 7 szt tablic informacyjnych na trasie ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Wierzchosławice

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie i montaż 7 szt tablic informacyjnych na trasie ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Wierzchosławice		
1	Element	Tablice informacyjne - 7 szt Mnożnik=7		
1	KNR 221/602/7	Słupy pergoli i trejaży, drewniane wkopywane w ziemię, z okrągłaków - ANALOGIA - USTAWIENIE SŁUPÓW Z DREWNA ORĄGŁEGO DB R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*0,15*3,14/4*3,30*4		0,233145
		RAZEM:		0,233145
			m3	0,233
2	KNR 211/301/1	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z łat ANALOGIA - TABLICA I DASZEK Z DESEK		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,032*0,08*1,30*2		0,006656
		0,032*1,37*1,60		0,070144
		0,032*0,60*1,154*1,10*2		0,048745
		0,032*0,15*1,154*4		0,022157
		0,032*0,12*0,50*4		0,007680
		RAZEM:		0,155382
			m3	0,155

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Wykonanie i montaż 7 szt tablic informacyjnych na trasie ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Wierzchosławice					
1	Element	Tablice informacyjne - 7 szt Mnożnik=7					
1	KNR 221/602/7	Słupy pergoli i trejaży, drewniane wkopywane w ziemię, z okrągłaków - ANALOGIA - USTAWIENIE SŁUPÓW Z DREWNA ORĄGŁEGO DB R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3		0,233		
		Robocizna Cieśle grupa II	r-g	66,3	103,26921		
		Materiały Słupy dębowe korowane impregnowane fi 12 cm, dł 3,30m	m3	1,1	1,79410		
2	KNR 211/301/1	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z łat ANALOGIA - TABLICA I DASZEK Z DESEK	m3		0,155		
		Robocizna Robotnicy	r-g	29,2	31,68200		
		Materiały Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	2	2,17000		
		Deski iglaste strugane 4-stronnie, impregnowane, grubości 32 mm	m3	1,05	1,13925		
		Preparat solowy "Soltox"	kg	4	4,34000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	103,26921		
2.	Robotnicy	r-g	31,682		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			134,95121		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Deski iglaste strugane 4-stronnie, impregnowane, grubości 32' mm	m3	1,13925		
2.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	2,17		
3.	Preparat solowy "Soltax"	kg	4,34		
4.	Słupy dębowe korowane impregnowane fi 12 cm, dł 3,30m	m3	1,7941		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)					