

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : Modernizacja-dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych – sieć wodociągowa Kortowo I – S 001274 – projekt i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej do: Przystani Żeglarskiej

Modernizacja-dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych Kortowa I – sieć wodociągowa Kortowo I – S 001274 – projekt i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej do:

Przystani Żeglarskiej /z uwzględnieniem zabudowy Katedry Ogrodnictwa WKŚiR/ ul.Heweliusza 28, wraz hydrantami ppoż. zewnętrznymi zlokalizowanymi w odległości od 5 do 75 m od budynku pierwszy oraz od 5 do 150 m kolejny.

Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w nawiązaniu do decyzji MZ.5580.29.4.5.2.2018 z dnia 6.02.2019r.Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja techniczna – Projekt wykonawczy branżowy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 29.06.2021r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1169)
2. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje wydana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egz. wskazanych poniżej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
3. Uzyskanie uzgodnień, dokumentów itp. niezbędnych do zrealizowania dokumentacji projektowej
4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :
 - Projekt budowlany wykonawczy składający się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą rozwiązania, instalacyjne, funkcjonalno - użytkowe, materiałowe, Część rysunkowa powinna zawierać mapy z układem usytuowania sieci z hydrantami, przekroje, Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.
 - Opracowania należy przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia przed realizacją wodociągu :
 - 3 egz. – projektu budowlanego wykonawczego w wersji papierowej;
 - 1 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie

5. Realizacja odcinków sieci wodociągowej z PE o średnicy 100mm o długości ok. 300 m., z hydrantami ppoz. według projektu opracowanego z uzgodnieniami, zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru próby szczelności z wynikiem pozytywnym, chlorowanie, płukanie, pozytywne badanie bakteriologiczne wody.

6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej z atestami wbudowanych materiałów i protokołem odbioru przez Inwestora.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne opracowania projektowe z uzgodnieniami wymaganymi przepisami ppoz.

Udzielenie gwarancji niezawodności minimum 36 miesięcy na wykonany zakres prac.