

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami zabawowymi na terenie Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych, ul. Jesionowa 3a w Bydgoszczy

| Lp. | OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA | JM. | ILOŚĆ | WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO) |
|-----------------------------------|---|----------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku | m3 | 30,6 | |
| 2 | Ułożenie na podsypce cem.-piask. obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm (chodnik, siłownie zewnętrzne, nawierzchnia bezpieczna) | m | 74 | |
| 3 | Nawierzchnia bezpieczna - z piasku płukanego zgodnie z normą | m ³ | 18,6 | |
| 4 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. min. 6 cm | m ² | 60 | |
| 5 | Urządzenie siłowni fitness 3 stanowiskowe (rowerek/wyciskacz/orbitrek) z montażem | szt. | 1 | |
| 6 | Huśtawka wahadłowa – siedzisko typu bocianie gniazdo | szt. | 2 | |
| 7 | Tablica informacyjna z daszkiem | szt. | 1 | |
| 8 | Ogrodzenie panelowe wys. min. 1,2m z furtką z blokadą, zewnętrzną, klamką/gałką i zamkiem z wkładką, bez podmurówki | m | 19 | |
| 9 | Ogrodzenie panelowe wys. min. 1,5m z furtką z blokadą, zewnętrzną, klamką/gałką, z podmurówką prefabrykowaną | m | 36 | |
| 10 | Odtworzenie nawierzchni trawiastej po zakończeniu robót (nawiezenie ziemi urodzajnej, siew trawy) z pielęgnacją trawy do tzw. pierwszego koszenia i ogólne uporządkowanie otoczenia | kpl. | 1 | |
| 11 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | kpl. | 1 | |
| OGÓŁEM (suma poz.: 1 – 11) | | | | |

.....
 *(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych łącznie/
 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
 *(czytelny podpis pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony)