




Przekrój normalny 3 (0+200,00 - ul. Sportowa)



Szczegół A:



Szczegół B:



Legenda:

- 1a. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "kość", grafitowa - gr. 8cm
- 1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "cegła", żółta - gr. 8cm;
- 2a. Podsyпка technologiczna z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4 - gr.3cm;
- 2b. Podsyпка technologiczna z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4 - gr.5cm;
- 3a. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm;
- 3b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm;
- 3c. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka C90/3 frakcja 0-31,5mm), stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm;
- 4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5MPa$  gr. 20cm;
- 5a. Krawężnik betonowy 15cm x 30cm, wystający +12cm;
- 5b. Krawężnik betonowy 15cm x 22cm (najazdowy), wystający +2cm;
- 5c. Obrzeże betonowe 8cm x 30cm;
- 6a. Ława z betonu C12/15 o wymiarach 30cm x 30cm z oporem - gr. 15cm;
- 6b. Ława z betonu C12/15 o wymiarach 30cm x 25cm z oporem - gr. 15cm;
- 6c. Ława z betonu C12/15 o wymiarach 20cm x 30cm - gr. 15cm;
- 7. Georuszt typu N1
- 8. Geowłóknina separacyjna
- 9. Podłoże gruntowe ( $E2\geq 15MPa$ )
- 10. Podłoże gruntowe doprowadzone do  $Is\geq 1,0$

<div><div><div>M-TRAKT</div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>BOHATERÓW WESTERPLATE 11 POK. 334</div><div>65-034 ZIELONA GÓRA</div><div>tel. 607 395 002</div></div><div><div>NIP 925-184-53-43</div><div>REGON 080-521-768</div><div>BIURO@M-TRAKT.PL</div></div></div>			
NAZWA ZADANIA: <div>PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W LUBSKU</div>			
INWESTOR: <div>URZĄD GMINY W LUBSKU</div> <div>PLAC WOLNOŚCI 1, 68-300 LUBSKO</div>			
NAZWA RYSUNKU: <div>PRZKROJE NORMALNE</div>			
PROJEKTANT: <div>mgr inż. Mateusz Mokwiński</div> <div>branża drogowa</div>	UPRAWNIENIA: <div>LBS/0012/POOD/10</div> <div>spec. drogowa</div>	DATA: <div>maj</div> <div>2023 r.</div>	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: <div>mgr inż. Jacek Walencki</div> <div>branża drogowa</div>	UPRAWNIENIA: <div>LBS/0121/PWBD/19</div> <div>spec. drogowa</div>	DATA: <div>maj</div> <div>2023 r.</div>	PODPIS:
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU	NR STRONY
PN	1: 50 1: 20	3.1	