

ZAKRES ROBÓT

-przedmiar-

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA: Roboty naprawcze (naprawa okładzin z płytek kamiennych schodów zewnętrznych + wymiana brodzika z kabiną prysznicową w pomieszczeniu sanitarnym dla personelu).

ADRES: Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin

INWESTOR: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2023 r.

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Zbigniew Szymański

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe						
- schody zewnętrzne-						
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (podest+stopnie+ cokoliki + policzek)	m2	15,000		
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	15,000		
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji + utylizacja	m3	0,450		
CPV: 45450000-6 Roboty wykończeniowe						
-schody zewnętrzne-						
4	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2	15,000		
5	ZKNR C-2 0511-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą – do 10 płytek na 1 m2	m2	15,000		
6	ZKNR C-2 0606-05 analogia	Montaż blachy zabezpieczającej rant płytek przy rozładunku materiałów dostarczanych samochodami do TS WCKiK – blacha aluminiowa ryflowana	m2	0,900		
7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (wysokość balustrad ok. 1,2 m)	m	4,720		
8	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m	3,200		

	analogia	słupków balustrad				
CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe						
- pomieszczenie sanitarne dla personelu-						
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	0,480		
10	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.	1,00		
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji + utylizacja	m3	0,214		
CPV: 45450000-6 Roboty wykończeniowe						
- pomieszczenie sanitarne dla personelu-						
12	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających – gruntowanie podłoża	m2	1,840		
13	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających	m2	1,840		
14	ZKNR C-2 03111-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	5,200		
15	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wymianę podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
16	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.	1,000		
17	ZKNR C-2 0503-01 analogia	Uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą – do 10 płytek na 1 m2	m2	0,480		
18	Knr AT-22 01102	Obsadzanie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej – ramki po otwory rewizyjne	szt.	1,000		
19	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.	1,000		
20	KNR AT-22 01104-01	Obsadzanie profilu aluminiowego do	m	2,200		

	analogia	montażu kabiny natryskowej				
21	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Montaż kabiny prysznicowe	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa oferty w zł.					

Uwaga: * podane w przedmiarze ilości robót są jedynie podpowiedzią i mogą w małym stopniu różnić się od stanu wymagalnego.

Obowiązuje wizja lokalna na terenie TS WCKiK w Lublinie.

Kontakt do TS WCKiK w Lublinie

Pan Marek SZEWCZUK – tel. 510-149-517