

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : 59-150 Grębocice;ul. Wspólna 17B
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;ul. Podwale 31-33;50-040 Wrocław
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWLANE			
1.1		Budowa budynku Posterunku Policji w Grębocicach			
1.1.1		Wykończenie budynku administracyjnego			
1	kalk. własna	Montaż akcesorii dla osób niepełnosprawnych-wc - uzupełnienie zgodnie z PW uchwyty oraz lustro	kpl.		
d.1.					
1.1		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z obrobieniem ościeży- tylko montaż, materiał Zamawiającego zgodnie z PW	m ²		
d.1.	1022-05				
1.1	analogia	26	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż tymczasowych drzwi do pomieszczenia technicznego	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe do pomieszczenia technicznego zgodnie z PW	m ²		
d.1.	1204-05				
1.1	analogia	2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
5		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalk. własna	Dostawa i montaż daszka szklanego systemowego zgodnie z PW	m ²		
d.1.					
1.1		4,37*1,5	m ²	6,56	
				RAZEM	6,56
7	kalk. własna	Kabiny prysznicowe w systemie ścian działowych z płyt HPL w pomieszczeniach sanitariatów	m ²		
d.1.		Wysokość całkowita 2060mm, wysokość elementów 1910mm, odstęp od podłogi 150mm, głębokość 1200mm, szerokość 1000mm.			
1.1		Wypożądane w dwa komplety zawiasów, klamkę oraz zamek zapadkowy z sygnalizacją "zamknięte/otwarte" z możliwością awaryjnego otwarcia, wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja z profili aluminiowych, profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową, wypełnienie z płyty HPL 8mm dwustronnie laminowana, kolor szary. Kabiny wyposażone w wieszak ubraniowy i ręcznikowy - dostawa i montaż zgodnie z PW			
		13,5	m ²	13,50	
				RAZEM	13,50
8	kalk. własna	Wykonanie i montaż kurtyny p.poż przy oknie podawczym zgodnie z PW	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2-02	Schody stalowe składane (opuszczane) na poddasze, montaż w pomieszczeniu aneksu kuchennego zgodnie z PW	szt.		
d.1.	1214-01				
1.1	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - regulacja istniejących oraz uzupełnienia brakujących sufitów podwieszanych	m ²		
d.1.	2702-01				
1.1	analogia	152,46	m ²	152,46	
				RAZEM	152,46
11	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnic w pomieszczeniach wraz z narożnikami ochronnymi z tworzywa sztucznego w strefie wejścia 36 mb x 0,3 m odbojnice, 8 mb kątowniki 0,05x0,05m (klejone do podłoża)	kpl.		
d.1.					
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalk. własna	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych przy wejściach do pomieszczeń z pleksi wymiary 0,15*0,21m montowane na dystansach zgodnie z PW	szt.		
d.1.					
1.1		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
13	KNP2 1508-	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
d.1.	02 1508-02.				
1.1	01				
	analogia	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNP2 1509- d.1. 02 1509-02. 1.1 01 analogia	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
15	KNR-W 2-02 d.1. 1219-03 1.1 analogia	Wycieraczki do obuwia wpuszczana przed wejściem do budynku zgodnie z PW	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalk. własna 1.1	Wykonanie i montaż zabudowy stałej aneksu kuchennego z płyty meblowej wraz z blatem zgodnie z PW	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-01 d.1. 0816-05 1.1 analogia	Impregnacja wykładzin z PCV	m ²		
		115	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
18	KNR 4-01 d.1. 0322-04 1.1 analogia	Obsadzenie progów w drzwiach wejściowych do budynku wejście główne oraz drzwi techniczne wraz z wykończeniem zgodnie z PW	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR-W 4-01 d.1. 0728-03 1.1 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - obrobienie ościeży oraz wykończenie wejścia głównego oraz wejścia do pomieszczenia technicznego zgodnie z PW	m ²		
		0,6*(6+6)	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
20	kalk. własna 1.1	Wykonanie i montaż tablic urzędowych na budynku zgodnie z PW	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	kalk. własna 1.1	Montaż żaluzji okiennych typu plisy zgodnie z PW	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
22	kalk. własna 1.1	Sprzątanie budynku, mycie okien i usunięcie odpadów po robotach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Budowa budynku garażowo - magazynowego			
1.2.1		Wykończenie budynków modułowych			
23	KNR-W 2-02 d.1. 1214-01 2.1 analogia	Schody stalowe składane (opuszczane) na poddasze, montaż w pomieszczeniu aneksu kuchennego zgodnie z PW	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 2-02 d.1. 1204-05 2.1 analogia	Drzwi stalowe do pomieszczenia magazynowego zgodnie z PW	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 2-02 d.1. 1502-06 2.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ścian pomieszczeń garażowych i magazynowych - usunięcie zabrudzeń	m ²		
		8*3,5+6,2*4*3,5	m ²	114,80	
				RAZEM	114,80
26	KNR-W 2-02 d.1. 1217-03 2.1 analogia	Wykończenie ścian pomieszczenia garażowego i magazynowego przy posadzce	m		
		27	m	27,00	
				RAZEM	27,00
27	kalk. własna 2.1	Czyszczenie bramy garażowej, rolek, zawiasów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.3.1		Ogrodzenie z bramą			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNP1 0709-01	Ogrodzenie z paneli systemowych na systemowej podmurówce - zakończenie prac przy ogrodzeniu	m ²		
d.1.	01 0709-01.				
3.1	01				
	analogia	32,5*2	m ²	65,00	
				RAZEM	65,00
29		Dostawa i montaż oraz uruchomienie napędu (automatu) do bramy	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.2		Tereny zielone			
30		Plantowanie terenu	kpl		
d.1.					
3.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 2-21	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-02				
3.2		762,55*0,1	m ³	76,26	
				RAZEM	76,26
32	KNR 2-21	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m ²		
d.1.	0401-01				
3.2		762,55	m ²	762,55	
				RAZEM	762,55
33	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt		
d.1.	0311-05				
3.2		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
34	KNR 2-31	Opaska z kruszywa kamiennego gr.10cm - dokończenie prac	m ²		
d.1.	0202-01				
3.2	biurowy garażowy	13,1+(9,62+9,04+3,43)*0,5 (3,98+6,5+8,3)*0,5	m ² m ²	24,15 9,39	
				RAZEM	33,54
35	KNR 2-31	Opaska z kruszywa kamiennego za każdy dalszy 1cm	m ²		
d.1.	0202-02	Krotność = 10			
3.2		33,54	m ²	33,54	
				RAZEM	33,54
36		Sprzątanie terenu i usunięcie odpadów wraz z utylizacją i składowaniem	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.3		Ośłona śmietnikowa			
37		Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 3,0x4,0 zgodnie z PW	kpl		
d.1.					
3.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.4		Mała architektura (ławki, kosze na śmieci itp.)			
38		Dostawa i montaż kosza na śmieci zgodnie z PW	kpl		
d.1.					
3.4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
39		Dostawa i montaż ławki zgodnie z PW	kpl		
d.1.					
3.4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.5		Dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie			
40		Dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3.5		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00