

**Zestawienie prac adaptacyjnych dla pracowni
Tomografu komputerowego**

L.p.	Opis prac	Jednostka miary	Obmiar
Pomieszczenie posadownienia tomografu			
1	Demontaż obecnie użytkowanego aparatu TK marki GE (demontaż powinien umożliwić ponowny montaż urządzenia przez Zamawiającego).	kpl.	1
2	Demontaż starej wykładziny	m2	25
3	Przygotowanie powierzchni pod nową wykładzinę	m2	25
4	Wylanie masy samopoziomującej na posadzce (opcjonalnie)	m2	25
5	Montaż nowej wykładziny przewodzącej + wywnięcie na ścianę 10 cm	m2	27
6	Montaż uziemienia do wykładzin	kpl.	1
7	Wymiana na nowy sufitu podwieszanego	kpl.	1
8	Malowanie części sufitowej wykonanej z GK	kpl.	1
9	Demontaż starego oświetlenia	kpl.	1
10	Montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym	kpl.	6
11	Uzupełnienie ubytków (szpachlowanie), gruntowanie ścian wraz z przygotowaniem ścian pod malowanie	kpl.	1
12	Dwukrotne malowanie ścian farbą higieniczną, antybakteryjną, odporną na ścieranie	kpl.	1
13	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	kpl.	1
14	Weryfikacja zasilania tomografu (obecnie tomograf zasilany jest z rozdzielni oddalonej o ok. 42 metry, zasilanie na długości ok. 32m - 5 x 180, zasilanie na długości ok. 10m - 5 x 120) w szczególności połączeń kablowych	kpl.	1
15	Wymiana opraw ostrzegawczych, przycisków awaryjnych	kpl.	1
16	Montaż oświetlenia awaryjnego	kpl.	1
17	Weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji elektrycznej	kpl.	1
18	Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów kasetonowych o parametrach 10,55 kW - 11,15 kW, z możliwością ustawienia funkcji działania naprzemiennego (naścienny panel sterowania)	szt.	2
19	Demontaż drzwi do pracowni TK	kpl.	1
20	Powiększenie otworu drzwiowego prowadzonego do pracowni TK + montaż nadproża do montażu nowych drzwi szer. 120 cm	kpl.	1
21	Dostawa i montaż drzwi do pracowni TK szer. 120 cm (drzwi z osłoną radiologiczną)	szt.	1
22	Wykucie otworu drzwiowego (demontaż ściany wykonanej z GK z osłoną ołowiową), prowadzącego z pracowni TK do kabiny pacjenta, wraz z montażem nadproża celem montażu drzwi 80/200	kpl.	1
23	Dostawa i montaż drzwi 80/200 z osłoną radiologiczną prowadzących z pracowni do kabiny pacjenta	szt.	1
24	Weryfikacja koryt kablowych po istniejącym aparacie TK	kpl.	1
25	Uzupełnienie ołowiu w miejscach wymaganych przy dokonanym poszerzeniu, zabudowie	kpl.	1

26	Montaż odbojnic, kątowników ochronnych na narożnikach ścian (kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej, wys. o najmniej 100cm)	kpl.	1
27	Dostawa szafki drewnianej na akcesoria do TK (szer. 170-180, wys. 85-90, gł. 40-45 cm)	szt.	1
28	Prace wykończeniowe w tym m.in. montaż nowych anemostatów (co najmniej 4 szt.) w suficie podwieszanym, montaż kratki wentylacyjnych	kpl.	1
29	Wyczyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie pomiarów wentylacji	kpl.	1
30	Wykonanie dokumentacji pomiarowo - odbiorczej instalacji elektrycznej	kpl.	1
31	Wykonanie dokumentacji (aprobat, certyfikatów, atestów) zdawczo odbiorczych remontowanego pomieszczenia	kpl.	1
32	Dostawa i montaż fototapety o parametrach przeznaczonych do pomieszczeń szpitalnych wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym - ok. 16 m2	kpl.	1
33	Inne prace przewidziane przez dostawcę związane z prawidłowym działaniem urządzenia.	kpl.	1
34	Utylizacja odpadów	kpl.	1
Pomieszczenie sterówki, miejsce przygotowania pacjenta, opisownia			
1	Demontaż starej wykładziny	m2	5
2	Przygotowanie powierzchni pod nową wykładzinę	m2	5
3	Wylanie masy samopoziomującej na posadzce (opcjonalnie)	m2	5
4	Montaż nowej wykładziny przewodzącej + wywnięcie na ścianę 10 cm	m2	5
5	Montaż uziemienia do wykładziny	kpl.	1
6	Uzupełnienie ubytków (szpachlowanie), gruntowanie ścian wraz z przygotowaniem ścian pod malowanie	kpl.	1
7	Dwukrotne malowanie ścian farbą higieniczną, antybakteryjną, odporną na ścieranie	kpl.	1
8	Naświetle do weryfikacji z projektem osłon stałych i ewentualnej wymiany.		
9	Weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji elektrycznej	kpl.	1
10	Wykonanie dokumentacji pomiarowo - odbiorczej instalacji elektrycznej	szt.	2
11	Wykonanie dokumentacji (aprobat, certyfikatów, atestów) zdawczo odbiorczych remontowanego pomieszczenia	szt.	2
12	Krzesło, wieszak, lustro do kabiny pacjenta	kpl.	1
13	Dostawa i montaż biurka (ok. 190/75/70cm) do sterówki TK + fotel (zmywalny, podstawa jezdna pięcioramienna chromowana, regulowane podłokietniki)	kpl.	1
14	Inne prace przewidziane przez dostawcę związane z prawidłowym działaniem urządzenia.	kpl.	1
15	Utylizacja odpadów	kpl.	1

