

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 15.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-04 z. sz.2.3. 9909- 03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2-dach wokół komina	m ²		
		74	m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
2	KNR-W 4-01 0519-04 z. sz.2.3. 9909- 03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2-łatki na pęknięcia	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000