

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy – budowa parkingu

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1.1.1		Roboty pomiarowe – parking oraz zjazd	kpl	1,00
1.2	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę		
1.2.1		Rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm układanego na ławie betonowej z oporem	m	17,00
1.2.2		Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych o gr. 5 cm	m ²	25,50
1.2.3		Rozebranie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm układanego na ławie betonowej z oporem	m	9,00
1.2.4		Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	3,38
1.3	D 01.03.04 45111000-8	PRZEBUDOWA KABLÓWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę		
1.3.1		Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej rurą osłonową dwudzielną śr 110 mm	m	7,00
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku – wykop pod konstrukcję oraz wymiana gruntu na głębokość średnio 1,8m poniżej poziomu terenu (1067,6m ² * 1,8m)	m ³	1 921,68
2.2	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.2.1		Wykonanie nasypów – formowanie, dowóz wraz z zakupem piasku. Obmiar: 1921,68 m ³ -(729,4+41,8+6,75)m ² *0,52m	m ³	1 517,15
3	D 04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: zjazd, miejsca postojowe, jezdnia manewrowa: 729,4 m ² + dojsčia i parking dla rowerów 41,8 m ² + chodnik do regulacji 6,75 m ²)	m ²	777,95
3.2	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.2.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.25 cm C90/3	m ²	777,95
3.3	D 04.05.01 45233000-9	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.3.1		Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm	m ²	777,95
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1.1		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej. Kostka typu starobruk, kolor antracyt z wyznaczeniem miejsc postojowych kostką czerwoną – miejsca postojowe	m ²	380,70
4.1.2		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej. Kostka typu starobruk, kolor szary – zjazd i jezdnia manewrowa	m ²	348,70
4.1.3		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej. Kostka typu starobruk, kolor szary – chodnik, miejsca dla rowerów	m ²	48,55
5	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC		
5.1	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.1.1		Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	157,50
5.1.2		Ustawienie krawężników betonowych 15x22 najazdowych z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	15,00
5.2	D 08.03.01 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.2.1		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	36,00
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
6.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
6.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	kpl.	1,00