




NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH




NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ



NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I DOJŚĆ  
NOWOPROJEKTOWANYCH



PRZEMÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ  
I MIEJSC PARKINGOWYCH  
PRZEMÓJ A-A



- 1

Kostka betonowa Behaton 8cm

Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) 3cm

W-wa góna podbudowy z łłuczni kamiennego łamanego (4-32,5 mm) gr. 10 cm

W-wa dolna podbudowy z łłuczni kamiennego łamanego (32,5-63 mm) gr. 25 cm

W-wa mrozoochronna z pospółki lub gruzu betonowego rozkruszonego z rozbiórki istn. nawierzchni (0-63 mm) gr. 14 cm

Istniejące podłoże gruntowe lub nsyp

- 2

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa (beton B15)

- 3

Kostka betonowa wibroprasowana 8cm

Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) 4cm

Warstwa góna podbudowy - łłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie (0-63mm) 15cm

W-wa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm

Grunt rodzimy

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTEKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I – ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTIERU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			
		SKALA 1:25	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEKROJE NAWIERZCHNI		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
DANE	Miasto Rydułtowy	NR RYSUNKU:	
INWESTOR:	44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	U 4	
ADRES	Rydułtowy, ul. Rooborska 270	maj 2021	
BUDOWY:	dz. nr 45/1		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS:	
Spec. Architektoniczo			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II	PODPIS:	
Spec. Architektoniczo			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Stopka	PODPIS:	
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ZORRY, ul. Szeroka 24 tel. 0+32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl			
