
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Remont garażu w budynku OSP Bzie
ADRES INWESTYCJI: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rostków 7
NAZWA INWESTORA: JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU
REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA: 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Dział Techniczny MZN
DATA OPRACOWANIA: 09.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Dział Techniczny

Paweł Posanow

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-07 0328-10 z.o.3.1. 9903 -1	Demontaż grzejników	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-07 0113-02 z.o.3.1. 9903 -1	Demontaż rurociągu c.o.	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNPnRPDE 53-115e	Demontaż opraw oświetleniowych - podłoże betonowe	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNPnRPDE 53-115a	Demontaż gniazd wtykowych lub wyłączników instalacyjnych - podłoże ceglane	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	ściany	[5,60 + 10,27 * 2 + 5,83 + 5,63 + 10,27 + 5,43 + 10,27] * 2,00	m ²	127,140	
	otwory	-[3,60 * 3,30 * 2 + 1,50 * 0,80 * 3 + 0,90 * 2,00 * 3]	m ²	-32,760	
				RAZEM	94,380
7	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		poz.6	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	ściany	[5,60 + 10,27 * 2 + 5,83 + 5,63 + 10,27 + 5,43 + 10,27] * 2,00	m ²	127,140	
	otwory	-[3,60 * 2,00 * 2 + 1,50 * 0,80 * 3 + 0,90 * 2,00 * 3]	m ²	-23,400	
				RAZEM	103,740
9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.6	m ²	94,380	
				RAZEM	94,380
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ściany	[5,60 + 10,27 * 2 + 5,83 + 5,63 + 10,27 + 5,43 + 10,27] * 1,60	m ²	101,712	
	sufity	[5,60 * 10,27 + 5,43 * 10,27]	m ²	113,278	
	otwory	-[3,60 * 1,30 * 2 + 1,50 * 0,70 * 3]	m ²	-12,510	
				RAZEM	202,480
11	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		[3,60 * 3,30 * 2 + 1,50 * 1,50 * 3 + 0,90 * 2,00 * 3]	m ²	35,910	
				RAZEM	35,910
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	otwory	$[5,60 + 10,27 * 2 + 5,83 + 5,63 + 10,27 + 5,43 + 10,27] * 1,60$ - $[3,60 * 1,30 * 2 + 1,50 * 0,70 * 3]$	m2 m2	101,712 -12,510	
				RAZEM	89,202
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$[5,60 * 10,27 + 5,43 * 10,27]$	m2	113,278	
				RAZEM	113,278
14	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		10	miej sc.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki - ponowny montaż	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-07 0305-02 z.o.3.1. 9903 -1	Wymiana rur przyłącznych o śr. zewnętrznej 18 mm do grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub członowych na ścianach - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KSNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

