


# PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY SKALA 1:50



Warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr. 0-31,5mm,	gr. 15cm
Warstwa mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,	gr. 20cm
Warstwa gruntu niewysadzinowego, CBR>20%,	gr. 25cm

Inwestor:					
Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz					
Nazwa i adres obiektu:					
ul. Iwaszkiewicza, 27-600 Sandomierz.					
Tytuł rysunku:					
Przekrój poprzeczny					
Temat opracowania:					
Budowa drogi dojazdowej - ul. Westerplatte boczna w Sandomierzu					
Stadium:					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku: 3
Projektant	Sławomir Kobylarz	drogowa	MAZ/0476/PBD/16		
Sandomierz dn. 08.2021r.					Skala: 1:50