


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
SKALA 1:50



Warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr. 0-31,5mm,	gr. 15cm
Warstwa mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,	gr. 20cm
Warstwa gruntu niewysadzinowego, CBR>20%,	gr. 25cm

Inwestor:

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa i adres obiektu:

ul. Iwaskiewicza, 27-600 Sandomierz.

Tytuł rysunku:

Przekrój poprzeczny

Temat opracowania:

**Budowa drogi wewnętrznej - ul. Iwaskiewicza
w Sandomierzu**

Stadium:

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:
Projektant	Sławomir Kobylarz	drogowa	MAZ/0476/PBD/16		2

Sandomierz dn. 05.2021r.

Skala: 1:50