

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont około 0,9 km drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Brąswałd - Dywity

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.00	prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym	mb	0,87
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
3	D-06.01.01	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20km głębokość frezowania 5 cm	m2	900
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zageszczeniu	m2	1263
NAWIERZCHNIE				
4	D-05.03.05b	wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t	200
5	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	5133
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	D - 06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	2700
7	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m3	126
8		Wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie poziomego	kpl	1