

## PRZEDMIAR ROBÓT

DLA ZADANIA :

**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 0,8 km”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem posycia w ilości 1000 szt/ha	ha	0,148
2.	D - 06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM - grubości średniej 15 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem 800X0,5X2 = 800m2	m <sup>2</sup>	800,00
3.	D - 03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych Ø 50 cm, z wykonaniem obudowy wlotu i wylotu z kamienia łamanego wraz z wykonaniem robót ziemnych - 1 szt. Km 0+220 str. lewa	m	9,00
4.	D - 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz z wywozem urobku w miejsce uzyskane przez Wykonawcę : - zjazd km 0+220, 0+723 str. Lewa 30+20 = 50 m2	m <sup>2</sup>	50,00
5.	D - 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr.20 cm na zjazdach : - zjazd km 0+220, 0+723 str. Lewa 30+20 = 50 m2	m <sup>2</sup>	50,00
6.	D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO, grubości średniej 10 cm z pozostawieniem frezowiny w obrębie jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem uzyskanego podłoża.(20+4):2x15+(800-15)x4 = 3 320 m2	m <sup>2</sup>	3320,00
7.	D-04.08.04	WYRÓWNANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM (kruszywem łamanym) - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu kruszywem łamanym w celu likwidacji kolein grubości do 10 cm , wraz z odpowiednim zagęszczeniem 3 320 m2x0,1	m <sup>3</sup>	332,00
8.	D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm - JAK JEZDNIA lecz po 5 cm szerzej oraz dwie mijanki i zjazdy - 3320+1600x0,05+3x25x2+50 = 3 600 m2	m <sup>2</sup>	3600,00
9.	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m <sup>2</sup> pod nawierzchnię jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	3600,00

załącznik nr 2 do SWZ: przedmiar robót  
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2022

10.	D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm. J.w	m <sup>2</sup>	3600,00
11.	D-06.04.01	Czyszczenie rowu z namułu	m	780,00