

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	1,14						0,00
0+000,27	0,00	1,03	0,27	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29
0+000,81	0,00	0,88	0,54	0,00	0,52	0,00	0,52	0,81
0+005,19	0,00	0,84	4,38	0,00	3,77	0,00	3,77	4,58
0+007,98	0,00	1,60	2,79	0,00	3,41	0,00	3,41	7,99
0+011,56	0,00	1,49	3,58	0,00	5,52	0,00	5,52	13,51
0+017,48	0,00	1,26	5,92	0,00	8,12	0,00	8,12	21,64
0+019,11	0,00	1,23	1,63	0,00	2,03	0,00	2,03	23,67
0+020,01	0,00	1,23	0,90	0,00	1,11	0,00	1,11	24,77
0+038,13	0,00	1,26	18,12	0,00	22,64	0,00	22,64	47,41
0+047,82	0,00	0,96	9,69	0,00	10,80	0,00	10,80	58,21
0+059,62	0,00	0,56	11,80	0,00	9,02	0,00	9,02	67,23
0+072,96	0,20	0,19	13,34	1,35	5,02	1,35	3,67	70,90
0+078,87	0,23	0,24	5,91	1,29	1,28	1,28	-0,01	70,89
0+091,75	0,00	0,76	12,88	1,50	6,47	1,50	4,97	75,86
0+098,78	0,00	0,62	7,03	0,00	4,85	0,00	4,85	80,71
0+113,68	0,84	0,01	14,90	6,28	4,72	4,72	-1,56	79,15
0+121,79	1,10	0,01	8,11	7,87	0,10	0,10	-7,77	71,38
0+127,95	0,14	0,14	6,16	3,82	0,47	0,47	-3,35	68,03
0+132,73	0,20	0,19	4,78	0,82	0,78	0,78	-0,04	67,99
0+141,96	0,58	0,01	9,23	3,60	0,92	0,92	-2,67	65,32
0+149,99	0,38	0,11	8,03	3,84	0,48	0,48	-3,36	61,96
0+157,30	0,15	0,36	7,31	1,94	1,70	1,70	-0,24	61,72
0+176,57	0,26	0,11	19,27	3,94	4,49	3,94	0,54	62,26
0+180,04	0,16	0,17	3,47	0,72	0,48	0,48	-0,24	62,02
0+195,44	0,81	0,01	15,40	7,48	1,40	1,40	-6,09	55,93
0+205,24	0,60	0,02	9,80	6,93	0,17	0,17	-6,75	49,18
0+210,30	0,24	0,05	5,06	2,13	0,18	0,18	-1,94	47,23
0+215,31	0,00	0,35	5,01	0,60	1,02	0,60	0,42	47,65
0+231,47	0,92	0,10	16,16	7,40	3,68	3,68	-3,73	43,93
0+251,62	0,34	0,88	20,15	12,65	9,86	9,86	-2,79	41,14

0+259,53	0,07	0,97	7,91	1,62	7,30	1,62	5,69	46,83
0+267,88	0,00	1,15	8,35	0,29	8,83	0,29	8,54	55,37
0+276,86	0,00	2,25	8,98	0,00	15,27	0,00	15,27	70,64
0+306,05	0,00	2,24	29,19	0,00	65,65	0,00	65,65	136,30
0+311,17	0,00	3,17	5,12	0,00	13,87	0,00	13,87	150,17
0+313,25	0,00	2,83	2,08	0,00	6,25	0,00	6,25	156,41
0+318,94	0,00	2,14	5,69	0,00	14,15	0,00	14,15	170,56
0+325,77	0,00	1,80	6,83	0,00	13,48	0,00	13,48	184,04
0+333,36	0,00	1,44	7,59	0,00	12,30	0,00	12,30	196,34
0+348,00	0,00	1,07	14,64	0,00	18,31	0,00	18,31	214,65
0+355,30	0,04	0,57	7,30	0,13	5,97	0,13	5,84	220,48
0+363,62	0,11	0,42	8,32	0,61	4,13	0,61	3,52	224,00
0+372,85	0,22	0,32	9,23	1,54	3,43	1,54	1,89	225,89
0+380,86	0,33	0,29	8,01	2,23	2,44	2,23	0,21	226,10
0+390,50	1,08	0,13	9,64	6,78	2,01	2,01	-4,78	221,33
0+399,55	0,79	0,16	9,05	8,44	1,32	1,32	-7,12	214,21
0+401,65	0,70	0,14	2,10	1,56	0,32	0,32	-1,24	212,97
0+419,31	0,45	0,15	17,66	10,12	2,61	2,61	-7,51	205,45
0+419,68	0,44	0,16	0,37	0,16	0,06	0,06	-0,11	205,35
0+438,47	0,95	0,04	18,79	13,03	1,87	1,87	-11,16	194,19
0+448,05	0,89	0,06	9,58	8,83	0,50	0,50	-8,34	185,85
0+450,65	0,95	0,07	2,60	2,40	0,17	0,17	-2,23	183,62
0+457,85	1,85	0,03	7,20	10,10	0,36	0,36	-9,74	173,88
0+469,76	1,46	0,09	11,91	19,74	0,74	0,74	-19,00	154,87
0+475,81	1,43	0,18	6,05	8,75	0,82	0,82	-7,93	146,95
0+480,66	0,70	0,82	4,85	5,16	2,42	2,42	-2,74	144,21
0+495,85	0,00	3,82	15,19	5,32	35,23	5,32	29,92	174,13
0+503,47	0,00	2,99	7,62	0,00	25,93	0,00	25,93	200,06

RAZEM

180,98

381,04

58,55

Nadmiar WYKOP 200,06m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP