

PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 1915T (stary numer 0266T) od km 1+590 do km 1+730 w miejscowości
Brygidów

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D-01 02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na odległość do 3 km $140.00 \times 1.00 \times 2 \times 0,1 = 28.00$	m ³	28,00
2.	D-05 03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na całej szerokości jezdni, grubość frezowania 3 cm $100.00 \times 5,20 + 53 + 57 + 60 + 65 + 100 = 828.00$	m ²	855,00
II. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ				
3.	D-04 03.01	Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - podwójne 855,00	m ²	1 710,00
4.	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2 855,00	m ²	855,00
5.	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2 855,00	m ²	855,00
III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.	D-05 02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy i zjazdów $140.00 \times 0,75 \times 2 + 30.00 = 240.00$	m ²	240,00
7.	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 cm, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustawionych na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 70 mm - tablica dwustronna	kpl.	1,00