

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1915T (stary numer 0266T) od km 1+590 do km 1+730 w miejscowości Brygidów

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	D-01 02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	28,00		
2.	D-05 03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na całej szerokości jezdni, grubość frezowania 3 cm	m <sup>2</sup>	855,00		
<b>II. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ</b>						
3.	D-04 03.01	Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - podwójne	m <sup>2</sup>	1 710,00		
4.	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2	m <sup>2</sup>	855,00		
5.	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2	m <sup>2</sup>	855,00		
<b>III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
6.	D-05 02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy i zjazdów	m <sup>2</sup>	240,00		
7.	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 cm, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustawionych na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 70 mm - tablica dwustronna	kpl.	1,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						