

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023 - działka nr 213 obr. Sztumska Wieś
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 213 obr. Sztumska Wieś
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe i śr IV kw. 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023					
1		Płyty Yomb			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.29	
		0.2885			
				RAZEM	0.29
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.05	
		0.05			
				RAZEM	0.05
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-03 +	grubości 8 cm z utylizacją			
	KNR 2-31				
	0803-04		m ²	30.00	
		30			
				RAZEM	30.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na	m ²		
d.1	0805-05	podsypance cementowo-piaskowej z utylizacją			
	analogia		m ²	14.00	
		14			
				RAZEM	14.00
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypance cementowo-pias-	m		
d.1	0814-05	kowej z utylizacją	m	8.00	
		8			
				RAZEM	8.00
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02		m ³	194.74	
		288.5*3*0.225			
				RAZEM	194.74
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		288.5*3	m ²	865.50	
				RAZEM	865.50
8	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	865.50	
		288.5*3			
				RAZEM	865.50
9	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03				
		710	m ²	710.00	
				RAZEM	710.00
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05				
		288.5*2	m ²	577.00	
				RAZEM	577.00
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym wraz z poboczem.	m ³	108.19	
		288.5*3*0.125			
				RAZEM	108.19
12	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-				
	analogia		km	0.29	
		0.2885			
				RAZEM	0.29