

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023 - Postolin Czernin działka nr 256, 312 ,  
156/1  
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 256, obręb Postolin ;312, 156/1 obr. Barlewice  
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum  
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2023

---

Poziom cen : cenny rynkowe i śr IV kw. 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023</b>					
1		<b>Płyty Yomb</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.09	
		1.0932			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.09</b>
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją	ha		
d.1	0108-05	gałęzi	ha	0.20	
		0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02				
		1093.2*3*0.225	m <sup>3</sup>	737.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>737.91</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3 279.60	
		1093.2*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3 279.60</b>
5	KNNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-05		m <sup>2</sup>	3 279.60	
		1093.2*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3 279.60</b>
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa.	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03		m <sup>2</sup>	2 451.00	
		2451			
				<b>RAZEM</b>	<b>2 451.00</b>
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	km	m <sup>2</sup>	2 186.40	
		1093.2*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2 186.40</b>
8	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypywanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym wraz z poboczem.	m <sup>3</sup>	409.95	
		1093.2*3*0.125			
				<b>RAZEM</b>	<b>409.95</b>
9	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-				
	analogia				
		1.0932	km	1.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.09</b>