

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR 4-01 0308-04	Zamurowanie otworów w murze powierzchni do 0.25 m2 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice stalowe malowane (1.0*2.10)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
6	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 4.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
7	KNR 4-01 0708-02	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm Krotność = 2 (1.0+2.10+2.10)*2	m m	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
8	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtów metal. na stropach (2.36*4.30)+(4.30*1.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
9	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow. dekorac. na stropach na rusztach drewnianych lub metal. 18.533	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.30+2.36)*2*3.50+(4.30+1.95)*2*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.370</b>
11	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 90.370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.370</b>
12	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 90.370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.370</b>
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych 90.370-8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.370</b>
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.533	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
15	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie płyty OSB 18.533	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
16	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro 18.533	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
17	NNRNKB 202 1132-01	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm pod wykładzinę Tarket 18.533	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.533	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.533</b>
18	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.56*4.50)+(2.15*4.50)	m <sup>2</sup>	21.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.195</b>
19	KNR 4-03 1124-02	Demontaż przełącznika świecznikowego 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych 20.0	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 50.0	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
22	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w sufitych podwieszonych 3.0+3.0	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 20.0	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 22.0	szt. szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
25	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 25.0	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
26	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 18.533*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.927</b>
27	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.927	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.927</b>
28	kalkulacja	Oплата za utylizację gruzu 0.927	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.927	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.927</b>
29	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
32	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
33	KNR-W 4-02 0111-03	Wymiana podejścia dopływowego do baterii o śr. 25 mm 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
34	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR-W 4-02 0132-01	Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4-02 0220-02	Montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej na- plafiniera łazienkowa + lustro 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	kalkulacja	Wykonanie instalacji komputerowej bez podłączenia do serwera 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 2-02 1520-02	Przyklejenie odboji z pcv 1.0*7.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
41	kalkulacja	Montaż parawanu przesuwnego 1.0	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>