
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja (dostosowania do wymogów FIBA) parkietu w hali im. Z. Niedzieli przy AL. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

ADRES INWESTYCJI: Lublin, A. Zygmuntowskie 4

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp.z o.o.

ADRES INWESTORA: ul Filaretów 44, 20-609 Lublin

BRANŻE: Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża budowlana Marcin Iwanek

DATA OPRACOWANIA: 04.2024



Renowacja parkietu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	1 KNNR-W 3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek	m2	250,00	
				250,00	
2	kalk. własna	Miejsce szpachlowanie ubytków, szczelin, wymiana klepek	kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
3	3 KNR 19-01	Bejcowanie parkietu	m2		
				250	
				250,00	
				RAZEM	250,00
4	4 KNR 19-01	Lakierowanie parkietu - dwukrotnie	m2		
				Krotność = 2	
				poz. 1 <250 m2>	
				250,00	
				RAZEM	250,00
5	5 KNNR-W 3	Zmatowienie (polerka) całej powierzchni parkietu	m2		
				analogia	
				850	
				850,00	
				RAZEM	850,00
6	6 KNR 19-01	Lakierowanie parkietu - jednokrotnie	m2		
				850	
				850,00	
				RAZEM	850,00
7	7 KNNRB 6	Ręczne malowanie linii boisk sportowych	m		
				analogia	
				2 * 28 + 2 * 15 + 8 * 5 + 2 * 1 + 2 * 6 + 2 * 10	
				160,00	
				RAZEM	160,00
8	kalk. własna	Wymiana tulei do słupków siatkówki	szt.		
				2	
				2,00	
				RAZEM	2,00
9	kalk. własna	Wykonanie zaślepek po kotwach	szt.		
				4	
				4,00	
				RAZEM	4,00
10	10 KNR 4-01	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m3		
				0108-03	
				samochodami skrzyłowymi	
				analogia	
				poz. 1 <250 m2> * 0,002 * 1,3	
				m3	
				0,65	
				RAZEM	0,65