

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z **pracami rozbiórkowymi budynków nr 20 i nr 21 zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w m. Niezychowice**. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu rozebranie budynków.

1. Zakres robót:

1.1 Roboty rozbiórkowe:

Rozebranie dwóch budynków zlokalizowanych w zachodniej części kompleksu wojskowego nr 8655 w m. Niezychowice – budynek nr 20 i nr 21

- Zdjęcie z dachów tych budynków pokrycia – papy asfaltowej
- Demontaż z tych budynków konstrukcji drewnianej dachu, ościeżnic drzwiowych i okiennych; rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej oraz posadzek cementowych i fundamentowych.
- Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki oraz uporządkowanie terenu.

2. Wymagania dotyczące robót:

- Podczas demontażu Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska.
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
- Prace będzie można wykonywać w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15³⁰, zaś w piątek od godziny 7⁰⁰ do 13⁰⁰.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do prac rozbiórkowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. *Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.*

4. Ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

5. Materiały

- 5.1. Materiały pochodzące z demontażu (żelazo i inne) wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
- 5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone odpady i jest zobowiązany do ich utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska.

6. Transport:

- 6.1. Zamawiający wyznaczy dla wykonawcy trasę do poruszania się samochodem dostawczym po terenie kompleksu wojskowego.
- 6.2. Wykonawca przekaże dla Komendanta Ochrony JW Nr 3775 w Niezychowicach dane pojazdu tj. nr rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, nazwisko i imię kierowcy lub kierowców w celu wystawienia przepustki okresowej.

7. Kontrola jakości robót:

- 7.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny pod względem BHP i technicznym za rozbiórkę obiektu.
- 7.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby bezpiecznie rozebrać obiekty. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

8. Odbiór robót:

- o Zasady odbioru ostatecznego robót.

Po zakończeniu rozbiórki, uporządkowaniu placu po rozbiórce, Wykonawca zgłosi do 6 WOG Ustka gotowość do odbioru robót rozbiórkowych. Wykonawca w okresie 3 dni wyznaczy skład komisji i termin odbioru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona rozkazem Komendanta 6 WOG w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9. Ochrona informacji niejawnych:

- 9.1. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
- 9.2 W terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW. 3775 przeprowadzi szkolenie podstawowe, podczas którego zapozna przedstawicieli firmy oraz pracowników firmy z zasadami ochrony informacji niejawnych oraz z zakresem

odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych w szczególności za nieuprawnione ujawnienie jak również z obowiązującymi „Procedurami Wstępu na Teren Kompleksów Wojskowych oraz Systemu Przepustkowego”.

- 9.3. Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, złoży wniosek do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW 3775 w zakresie potrzeby wydania upoważnień (przepustek i identyfikatorów) do wstępu na teren jednostki wojskowej i odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

Dane o pracownikach należy złożyć 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt: (Wykonawca wpisze do załączonego wniosku o wydanie przepustki):

- 1) Imię i nazwisko,
- 2) PESEL,
- 3) Numer i seria dowodu osobistego,
- 4) Zdjęcie małoobrazkowe osoby w formie elektronicznej,
- 5) Przewidywany okres wykonywania prac przez poszczególnych pracowników.

Gotowa okresowa przepustka osobowa, samochodowa odbierana jest przez pracownika osobiście u Komendanta Ochrony JW 3775 w Niezychowicach.

10. Inne ustalenia

Zamawiający udostępni dla Wykonawcy możliwość korzystania z poboru energii elektrycznej do pracy sprzętu oraz z wody do celów socjalnych i technologicznych. Za wykorzystanie ww. Wykonawca dokona zapłaty na konto zamawiającego. Rozliczenie nastąpi wg wskazań liczników zamontowanych przez Wykonawcę lub w formie ryczału. Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w protokole przekazania terenu prac rozbiórkowych.

Sporządził:

1. Krzysztof KSEPKA

K I E R O W I K
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
W NIEZYCHOWICACH

mgr Filip SPORYSZ