

Przedmiar remontu nawierzchni ul.Leśna w Koronowie (dz. Nr 2010)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	cena jednostko wa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		NAKLADKA ASFALTOWA				
1.1	45100000-8 CPV	Roboty ziemne				
1.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat.II-IV. - pobocza	m3	386,82		
1.1.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm na zimno przy użyciu frezarki.	m2	453,75		
1.2	45233000-9 CPV	Jezdnia - podbudowa				
1.2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	232,00		
1.2.2	D-04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	232,00		
1.3	45233000-9 CPV	Jezdnia - nawierzchnia				
1.3.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	1 744,50		
1.3.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	1 744,50		
1.3.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna . Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	m2	1 744,50		
1.4	45233000-9 CPV	Zjazdy - nawierzchnia				
1.4.1	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	194,45		
1.4.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna . Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	m2	194,45		
1.5	45233000-9 CPV	Pobocza				
1.5.1	D-04.01.01	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywo łamane 0/31,5 mm) szer. 0,75 m	m2	446,40		