

Iława, dnia 15.12.2023 r.

D11.260.32.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy 244 m² umocnienie rowów zgodnie z pozycją 55 przedmiaru robót należy wykonać z kamienia polnego, czy kostki kamiennej 15/17.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wymagane jest wykonania odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Nie jest wymagane.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie powierzchni wycinki krzewów i zakrzaczeń.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Należy wyciąć krzewy sąsiadujące z jezdnią, na całej długości inwestycji.

Zapytanie nr 12

Prosimy o informację, czy przy wycenie mb ścieku skarpowego z elementów betonowych trapezowych należy uwzględniać także

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Brak kompletnego pytania.

Zapytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie konieczności montażu 10 sztuk punktowych elementów odbłaskowych oraz wskazanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Zgodnie z SST D 07.01.01 pkt 2.6.6 specyfikacji dołączonej do przetargu.

Zapytanie nr 14

Czy zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Nie.

Zapytanie nr 15

Zgodnie z SST D-04.06.01/2014 do mieszanki związanej cementem C 3/4 należy użyć kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Lokalni dostawcy nie oferują dostawy materiału spełniającego powyższe wymaganie, a WT-5 GDDKiA, do którego wielokrotnie odwołuje się w/w SST, dopuszcza wykonanie mieszanki związanej cementem C 3/4 także na kruszywie o innym uziarnieniu. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że mieszankę związaną cementem C 3/4 należy wykonać zgodnie z WT-5 GDDKiA.

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Mieszankę związaną cementem należy wykonać z kruszywa 0/8 lub 0/11,2mm.

Zapytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wymagane jest koszenie z pielęgnacją na cały okres gwarancji.

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Nie wymagane.

Zapytanie nr 17

Prosimy o informację czy 2844 m³ wykopu do wykonania w ramach pozycji 4 przedmiaru robót uwzględnia zdjęcie warstwy humusu zgodnie z punktem 5.3 projektu technicznego. Jeśli nie, to zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej w/w zakres robót

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Pozycja uwzględnia zdjęcie humusu.

Zapytanie nr 18

Zgodnie z pozycją 4 przedmiaru robót do wykonania są rowy zarówno z lewej, jak i z prawej strony drogi w ilości wykopu 2844 m³. Na załączonym przekroju konstrukcyjnym nie uwzględniono wykonania rowów przydrożnych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania rowów przydrożnych w ilości 2844 m³.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Należy wykonać (oczyścić istniejące, wykonać nowe).

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

*Z-ca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Iławie
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/*