

Głubczyce 06.08.2020 r.

P. Gokwerda
P. Faron

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca
ul. Słowackiego 3
48 – 140 Branice

Na podstawie art. 10 ust 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 110 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 784),

zatwierdzam

projekt stałej organizacji ruchu rozpatrzony przez Powiatową Komisję Ruchu Drogowego, przedłożony wraz z pismem z dnia 03.08.2020 r. na drodze gminnej w miejscowości Bliszczycze (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1248O), w związku z planowanym zaliczeniem drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej bez uwag.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu upływa z dniem 31.12.2021 r.

Wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązany jest zawiadomić Starostę Głubczyckiego, Wójta Gminy Branice oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed ustawieniem znaków, zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 784).

Załączniki:

1 opieczetowany egz. projektu

Z up. STAROSTY
mgr inż. Sebastian Związek
Kierownik
Wydziału Drogownictwa

Do wiadomości:

1. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach
2. a/a + 1 egz. proj.



FARON KATARZYNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

STACJA POCZTOWA
w Branicy
ul. Braniczka 1
48-100 GŁUBICZÓW
tel. 485-20-12 fax 485-66-33

PROJEKT DROGOWY

*Projekt stałej organizacji ruchu drogowego
w m. Bliszczycze*

*w gminie Branice
planowane zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej
(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1248 O)*

*Niniejszą dokumentację
numerowano i opieczątowano
od strony 1 do strony ... 6 ...*

Opracowała:
mgr inż. Katarzyna Faron



FARON KATARZYNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jakubowice 24, 48-140 Branice
NIP 748-146-25-73, tel. 661 347 506
e-mail: faron.katarzyna@gmail.com

Faron Katarzyna

Data opracowania: 06.08.2020 r.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan orientacyjny w skali 1:2000,
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (t. j. Dz.U. 2020 poz. 110 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej wewnętrznej (nr ew. działek 809, 809/1, 815, 813, 812/5, 429/5, 812, 806) łączącą się z drogą powiatową o nr 1248 O (nr ew. działki 686/2) w miejscowości Bliszczycze. Ustalenie stałej organizacji ruchu związane jest z planowaną zmianą kategorii drogi wewnętrznej gminnej na drogę publiczną. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na dostawieniu trzech znaków A-7 – ustęp pierwszeństwa przejazdu na drodze wewnętrznej gminnej oraz ustawienie znaków B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o masie 3,5 t zakazujące wjazdu na obiekt mostowy. Dodatkowo na wysokości budynku nr 130a wykonany zostanie próg zwalniający z kostki brukowej lub granitowej wraz z oznakowaniem. Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań drogi publicznej z drogami wewnętrznymi.

Zakres opracowania obejmuje:

- plan orientacyjny
- projekt stałej organizacji ruchu z lokalizacją projektowanych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- opis techniczny.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Na terenie będącym przedmiotem opracowania przebiega droga powiatowa o nr 1248 O posiadającą jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Na drodze odbywa się ruch kołowy dwukierunkowy na całej długości przez miejscowość Bliszczycze. Droga powiatowa łączy się z drogami podporządkowanymi – drogi wewnętrzne gminne. W podobny sposób przekwalifikowywana droga ma połączenia z innymi drogami wewnętrznymi. Wyjazd z dróg podporządkowanych wskazanych w projekcie stwarza zagrożenie z uwagi na to, że bardzo

blisko skrzyżowania (niemal w granicy działek) znajdują się zabudowania ograniczające widoczność. Wymusza to zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby włączające się do ruchu na drodze powiatowej.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Przyjęto następujące rozwiązanie:

- na skrzyżowaniach drogi gminnej wewnętrznej (nr ew. działki 809) z drogą powiatową pozostawić istniejące znaki A-7 – ustęp pierwszeństwa przejazdu według załącznika graficznego
- na skrzyżowaniach drogi gminnej z drogą wewnętrzną przy posesjach nr 139, nr 95 i nr 115 ustawić znaki A-7 – ustęp pierwszeństwa przejazdu według załącznika graficznego
- na wysokości budynku nr 130a wykonać próg zwalniający wraz z oznakowaniem: A-11a – próg zwalniający, B-33 – ograniczenie prędkości do 20 km/h, T-1 tabliczka podznakowa,
- na wjeździe na obiekt mostowy przy budynku nr 93 ustawić znaki B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o masie 3,5 t.

1. ZASTOSOWANE OZNACZENIA DROGOWE

- *znak A-7* – ustęp pierwszeństwa przejazdu
- *znak B-18* – zakaz wjazdu pojazdów o masie 3,5 t
- *znak A-11a* - próg zwalniający
- *znak B-33* - ograniczenie prędkości do 20 km/h
- *tabliczka T-1* - tabliczka podznakowa.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie oznakowania zawiera dołączony do projektu rysunek organizacji ruchu.

2. TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU


Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: I – IV 2021 r.

5. ZAŁĄCZNIKI

Rys.1 Mapa poglądowa w skali 1:100 000


Rys.2 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys.1 Planowana organizacja ruchu w skali 1:2 000





Branice - System Informacji Przestrzennej




przebieg drogi powiatowej
nr 1248 O

zakres opracowania
przebieg drogi przewidzianej
do zakwalifikowania jako publiczna

Zamierzenie inwestycyjne	Projekt organizacji ruchu drogowego
Lokalizacja:	Bliszczycze
Inwestor:	Urząd Gminy Branice ul. Słowackiego 3 48-140 Branice
Dokumentacja projektowa:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W M. BLISZCZYCE
Opracował: mgr inż. Katarzyna Faron	Podpis: <i>Faron</i>
Tytuł rysunku: Plan orientacyjny	Skala: 1:10 000
Numer rysunku:	2

Branice - System Informacji Przestrzennej -



Zamierzenie inwestycyjne:	Projekt organizacji ruchu drogowego
Lokalizacja:	Gmina Branice
Inwestor:	Urząd Gminy Branice ul. Słowackiego 3 48-140 Branice
Dokumentacja projektowa: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W M. BLISZCZYCE	
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Faron	Podpis: <i>[Signature]</i>
Tytuł rysunku: Planowana organizacja ruchu	Skala: 1:2 000
Numer rysunku: 3	