
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przechowalnia sadzonek , budynek gospodarczy i soc.
ADRES INWESTYCJI: Przechowalnia sadzonek 141/108; Miodne 107 ; 26-700 Zwoleń
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń
ADRES INWESTORA: Miodne Leśniczówka 107/1 , 26-700 Zwoleń

BRANŻE: Remontowo-budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kancelarii			
1 d.1	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2		
		74,56	m2	74,560	
				RAZEM	74,560
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2		
		6,48 + 6,69 + 11,05	m2	24,220	
				RAZEM	24,220
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka	m2		
		26,78 + 26,82 + 34,78	m2	88,380	
				RAZEM	88,380
4 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi, okien	m2		
		(1,8 * 5) + 7,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
5 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2		
		24,22	m2	24,220	
				RAZEM	24,220
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2,03 + 1,04	m2	3,070	
				RAZEM	3,070
8 d.1	KNR-W 2-02 1203-03	Drzwi wejściowe główne, pełne (opcja przeszklone) drewniane , o powierzchni ponad 2 m2 . Dostawa i montaż nowych drzwi drewnianych 1030 x 2080 ,Przenikalność cieplna: drzwi pełne współczynnik 1,1 W/m2K , drzwi przeszklone: 1,2 W/m2K ; skrzydło o grubości min. 68mm , ościeżnica drewniana próg aluminiowo-drewniany niski 18mm , bądź drewniany dwa zamki trójbolcowe bolce antywyważeniowe uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu	m2		
		2,142 * 2	m2	4,284	
				RAZEM	4,284
9 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - drzwi zewnętrzne 2 szt	m2		
		4,22 * 2	m2	8,440	
				RAZEM	8,440
10 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 30 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenie sortowni sadzonek			
11 d.2	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2		
		36,022	m2	36,022	
				RAZEM	36,022
12 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36,022	m2	36,022	
				RAZEM	36,022
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka	m2		
		78,810	m2	78,810	
				RAZEM	78,810
14 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich bram	m2		
		16,08	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
15 d.2	KNR 4-01 1208-01	Lakierowanie 2-krotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową - lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego Akrylak 3000 półmat Krotność = 2	m2		
		17,36 + 7,86	m2	25,220	
				RAZEM	25,220
3		Elewacja zewnętrzna			
16 d.3	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku -DO PONOWNEGO MONTAŻU	m		
		4,36 + 4,36 + 4,36	m	13,080	
				RAZEM	13,080
17 d.3	kalkulacja własna	Demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z osprzętem oraz ich ponowny montaż wraz z uwzględnieniem zmiany kołków montażowych - na potrzeby malowania elewacji;	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.3	KNR 0-17 2608-01 elewacja + marmolit	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		68,05 + 79,53 + 47,08	m2	194,660	
				RAZEM	194,660
19 d.3	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		poz. 18	m2	194,660	
				RAZEM	194,660
20 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr. min II) uwzględnić elewację, glify, gzymsy, słupki, itp. poz.18 - poz.17	m2		
			m2	187,660	
				RAZEM	187,660
21 d.3	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Marmolit -położenie nowego marmolitu -cokół budynku	m2		
		13,08 + 4,02	m2	17,100	
				RAZEM	17,100
22 d.3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m	m2		
		poz.18	m2	194,660	
				RAZEM	194,660
23 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów pcw	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 2-02 1215-02 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -dostawa nowych i montaż (kwadratowe i okrągłe)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kancelarii				
1 d.1	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2	74,560	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2	6,48 + 6,69 + 11,05 = 24,220	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka	m2	26,78 + 26,82 + 34,78 = 88,380	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi, okien	m2	(1,8 * 5) + 7,9 = 16,900	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2	24,220	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	2,03 + 1,04 = 3,070	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 1203-03	Drzwi wejściowe główne, pełne (opcja przeszklone) drewniane , o powierzchni ponad 2 m2 . Dostawa i montaż nowych drzwi drewnianych 1030 x 2080 ,Przenikalność cieplna: drzwi pełne współczynnik 1,1 W/m2K , drzwi przeszklone: 1,2 W/m2K ; skrzydło o grubości min. 68mm , ościeżnica drewniana próg aluminiowo-drewniany niski 18mm , bądź drewniany dwa zamki trójbolcowe bolce antywyważeniowe uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu	m2	2,142 * 2 = 4,284	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - drzwi zewnętrzne 2 szt	m2	4,22 * 2 = 8,440	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość do 30 km	m3	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kancelarii						0,00
2		Pomieszczenie sortowni sadzonek				
11 d.2	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2	36,022	0,00	0,00
12 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2	36,022	0,00	0,00
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka	m2	78,810	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich bram	m2	16,080	0,00	0,00
15 d.2	KNR 4-01 1208-01	Lakierowanie 2-krotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową - lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego Akrylak 3000 półmat Krotność = 2	m2	17,36 + 7,86 = 25,220	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie sortowni sadzonek						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3		Elewacja zewnętrzna				
16 d.3	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku -DO PONOWNEGO MONTAŻU	m	4,36 + 4,36 + 4,36 = 13,080	0,00	0,00
17 d.3	kalkulacja własna	Demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z osprzętem oraz ich ponowny montaż wraz z uwzględnieniem zmiany kołków montażowych - na potrzeby malowania elewacji;	szt	7,000	0,00	0,00
18 d.3	KNR 0-17 2608-01 elewacja + marmolit	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką -mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	68,05 + 79,53 + 47,08 = 194,660	0,00	0,00
19 d.3	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką -mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	poz.18 = 194,660	0,00	0,00
20 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr. min II) uwzględnić elewację, glify, gzymsy, słupki, itp.	m2	poz.18 - poz.17 = 187,660	0,00	0,00
21 d.3	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Marmolit -położenie nowego marmolitu -cokół budynku	m2	13,08 + 4,02 = 17,100	0,00	0,00
22 d.3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m	m2	poz.18 = 194,660	0,00	0,00
23 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów pcw	m	1,000	0,00	0,00
24 d.3	KNR 2-02 1215-02 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -dostawa nowych i montaż (kwadratowe i okrągłe)	szt.	10,000	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja zewnętrzna						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00