

Szczegół zjazdu

- publicznego

- indywidualnego

z kostki brukowej

przez chodnik

szerokość 5m

gr. pasa drogowego, ogrodzenie

B

C krawężnik gr.15cm  
szczegół "C"


nawierzchnia z kostki  
brukowej w kolorze  
grafitowym

kostka brukowa betonowa  
gr. 8cm w kolorze  
grafitowym

obrzeże gr.8cm  
szczegół "B" D1

- B1 chodnik z kostki brukowej na szer. zjazdu
- 8 kostka bruk. betonowa w kol. grafitowym
- 4 podsypka cement. piaskowa 1:4
- 20 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego łamanego naturalnego 0/63
- 15 w. mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
- nasyp z gruntu niespoistego (syplekiego) kat.II
- 47 istn. podłoże G2

- C Krawężnik 15x30x100
- proj. krawężnik betonowy gr.15cm
- 3 podsypka cement. piaskowa 1:4
- 15 ława z betonu C12/15 (B-15)
- D1 OPRZEŻE 8x30x100
- proj. obrzeże betonowe gr.8cm
- 3 podsypka cement. piaskowa 1:4
- 15 ława z betonu C12/15 (B-15)




przekrój C-C

krawężnik gr.15cm  
szczegół "A1" C

poszerzenie jezdni

przekrój B-B




min. 3,5 - 5,0m



Szczegół A1  
skala 1:25

Szczegół C  
skala 1:25

Szczegół B  
skala 1:25



Inwestor: Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168		Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądzki Podszany 240g; 39-300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+431 – km 1+260 dz. nr 3523/2- obręb 0002 Bratkowice; jednostka ewid. 181612_2 Świlcza			
Projektant branża drogowa	mjr inż. Andrzej Grądzki Upr. do proj. bez ograniczeń w specjności drogowej nr ewid. PDK/0090/P00D/07	podpis	Data: Listopad 2020
Rysunek	Szczegół zjazdu	Skala: 1:50	rys. nr 6