

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana nawierzchni chodnika w Parku przy ulicy Sobieskiego					
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie chodnika 351.78	m ² m ²	 351.780	 351.780
				RAZEM	351.780
2	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 351.78	m ² m ²	 351.780	 351.780
				RAZEM	351.780
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 227.60	m m	 227.600	 227.600
				RAZEM	227.600
4	KNNR 1 0202-08	Korytowanie - głębokości 25 cm. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,60 m ³ w gr. kat III - IV z transportem urobku na odl 1 km samochodami samowyladowczymi. (90 % mechanicznie) 351.78*0.25*0.9	m ³ m ³	 79.151	 79.151
				RAZEM	79.151
5	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 351.78*0.25*0.1	m ³ m ³	 8.795	 8.795
				RAZEM	8.795
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km 351.78*0.25	m ³ m ³	 87.945	 87.945
				RAZEM	87.945
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 351.78	m ² m ²	 351.780	 351.780
				RAZEM	351.780
8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywózka na odległość do 1 km - pojazdy samowyladowcze 351.78*0.05	m ³ m ³	 17.589	 17.589
				RAZEM	17.589
9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 351.78*0.05	m ³ m ³	 17.589	 17.589
				RAZEM	17.589
10	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - podbudowa z gruzobetonu 0/63 (może wymagać doziarnienia KŁSM 0/31,5 o grubości 25 cm (material zamawiającego) 351.78	m ² m ²	 351.780	 351.780
				RAZEM	351.780
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary 351.78	m ² m ²	 351.780	 351.780
				RAZEM	351.780
12	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 227.6	m m	 227.600	 227.600
				RAZEM	227.600