

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.640		
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	24.000		
3	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km lub na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	100.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
<b>2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Podbudowa</b>				
4	KNR AT-04 d.2 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m <sup>2</sup>	3463.000		
5	KNNR 1 0202-05 + KNNR 6 0103-03	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	376.000		
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	3839.000		
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	233.000		
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	3427.000		
Razem dział: Podbudowa						
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnie bitumiczne</b>				
9	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	6316.000		
Razem dział: Nawierzchnie bitumiczne						
<b>4</b>		<b>Zjazdy</b>				
10	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	730.000		
11	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	730.000		
Razem dział: Zjazdy						
<b>5</b>	<b>45230000-8</b>	<b>Rowy i pobocza</b>				
12	KNR 2-31 d.5 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszenia skarp rowu	m	1620.000		
13	KNR 2-31 d.5 0204-03	Pobocze z KŁ.SM 0/31,5 mm gr 7 cm	m <sup>2</sup>	1300.000		
14	KNR 2-31 d.5 0204-03	Pobocze z KŁ.SM 0/31,5 mm gr 15 cm	m <sup>2</sup>	1920.000		
Razem dział: Rowy i pobocza						
<b>6</b>		<b>REMONT PRZEPUSTU</b>				
15	KNR 2-01 d.6 0512-03	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z tłucznia	m <sup>2</sup>	9.200		
16	KNR 2-31 d.6 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	9.000		
17	KNR 2-31 d.6 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m <sup>3</sup>	0.800		
18	KNR 2-31 d.6 0605-06	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 40 cm	m	9.000		
19	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	13.600		
20	KNR 2-01 d.6 0514-06	Wykonanie elementów betonowych na skarpach i dnach rowów	m <sup>3</sup>	18.200		
21	KNR 2-01 d.6 0230-01	Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok	m <sup>3</sup>	14.400		
22	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	7.000		
23	KNNR 6 1202-03	Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	16.000		
Razem dział: REMONT PRZEPUSTU						
<b>7</b>	<b>45233280-5</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
24	KNR 2-31 d.7 0818-01	Demontaż znaków i słupków z rur stalowych	kpl.	4.000		
25	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.7 05	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.000		
27 d.7 04	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg razem z konstrukcjami wsporczymi	szt.	2.000		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: