

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno – Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523826459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.dunajska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1177505>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno – Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17eb2b7e-9031-434a-8b4f-df9c2932de9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00542011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043275/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno – Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00442337

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.46.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej na odcinku pomiędzy miejscowościami Więzowno - Bytkowice:

- na działkach nr: 153/2, 153/1, 117, 268, 265/7 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 265/4) – w obrębie ewid. Więzowno, gmina Koronowo;
- na działkach nr: 31, 26/1 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 26), 29/2 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału z działki nr 29/1) – w obrębie ewid. Bytkowice, gmina Koronowo.

W zakres prac, związanych z realizacją inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, budowa kanału technologicznego, zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz na warunkach i w zakresie określonym w SWZ, wzorem umowy oraz obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 418) oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dołączony do SWZ przedmiar robót, w tym użyte w nim nazwy materiałów lub producentów należy traktować poglądowo.

3. Zakres zamówienia

1) W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej, w tym:

- a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- b) rozbiora istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz kostki kamiennej (zjazdów oraz dojeżdż do posesji),
- c) frezowanie nawierzchni jezdni drogi gminnej w rejonie płaszczyzny skrzyżowania w miejscowości Więzowno celem dowiązania projektowanego układu do istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- d) budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, dojeżdż do posesji,
- e) wykonanie poboczy z kruszywa,
- f) wykonanie profilowania istniejącego terenu za poboczem,
- g) budowę kanału technologicznego,
- h) zabezpieczenie i przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- i) remont istniejącego przepustu,
- j) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i nasadzenia zastępcze (pielęgnacja w ciągu roku po posadzeniu polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, wymianie uschniętych drzew i krzewów),
- k) wykonanie zieleni w postaci trawników (w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym),
- l) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach,
- m) inwentaryzacja powykonawcza, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z PINB w tym art. 56 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy

Powierzchnia całkowita terenu objętego projektowaną inwestycją wynosi:

- 1) jezdnia pełna konstrukcja - 13716,42 m²
- 2) jezdnia nakładka bitumiczna - 203,00 m²
- 3) projektowane zjazdy o nawierzchni bitumicznej (indywidualne) - 905,06 m²
- 4) projektowane zjazdy o nawierzchni bitumicznej (publiczne) - 189,60 m²
- 5) dojeżdża do posesji - 56,78 m²
- 6) pobocza z kruszywa - 5486,52 m²
- 7) obsiew trawą na warstwie ziemi urodzajnej - 941,52 m²
- 8) profilowanie terenu za poboczem na kształt muldy na całej długości odcinka - 9885,48 m²

5. Parametry techniczne drogi

- 1) kategoria ruchu – KR2,
- 2) kategoria drogi – gminna (nr 050124C),
- 3) klasa drogi – D (droga jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa z mijankami),
- 4) prędkość projektowa – V_p=30km/h,
- 5) grupa nośności podłoża – G4,
- 6) szerokość jezdni – 3,5 m (z lokalnymi poszerzeniami na łuku w planie do szerokości maksymalnej 6,5 m)
- 7) pochylenia poprzeczne jezdni – daszkowe oraz jednostronne 2% do 6%,
- 8) szerokość zjazdów – zmienna, dostosowana do szerokości istniejących bram i podjazdów lecz nie większa niż szerokość przylegającej jezdni,
- 9) szerokość jezdni w miejscu mijanki – 5,00 m,
- 10) szerokość poboczy – 0,75 m,

- 11) pochylenie niwelety – od 0,3% do 4,3%
 12) łuki pionowe wypukłe i wklęsłe – $R_{min}=600,0$ m., $R_{max}=5000,0$ m.

6. Konstrukcja:

1) Jezdnia bitumiczna KR2, G4:

- a) warstwa ściernalna AC11S, gr. 4 cm,
 b) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m²
 c) warstwa wiążąca AC16W, gr. 8 cm,
 d) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,7-0,9 kg/m²
 e) podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stab. Mech. Gr. 20 cm,
 f) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C1, $5/2 \leq 4,0$ MPa gr. 30 cm,
 g) istniejące podłoże po zagęszczeniu, $E2 \geq 25$ MPa, G4.

2) Pobocze:

- a) warstwa KŁSM 0/31,5 stab. Mech. Gr. 15 cm.

3) Zjazd indywidualny:

- a) warstwa ściernalna AC11S, gr. 4 cm,
 b) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,7-0,9 kg/m²
 c) podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stab. Mech. Gr. 20 cm,
 d) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C1, $5/2 \leq 4,0$ MPa gr. 15 cm,
 e) istniejące podłoże po zagęszczeniu.

4) Zjazd publiczny:

- a) warstwa ściernalna AC11S, gr. 4 cm,
 b) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m²
 c) warstwa wiążąca AC16W, gr. 8 cm,
 d) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,7-0,9 kg/m²
 e) podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stab. Mech. Gr. 20 cm,
 f) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C1, $5/2 \leq 4,0$ MPa gr. 30 cm,
 g) istniejące podłoże po zagęszczeniu, $E2 \geq 25$ MPa, G4.

5) Dojście do posesji:

- a) warstwa ściernalna AC11S, gr. 4 cm,
 b) sprysk emulsją asfaltową w ilości 0,7-0,9 kg/m²
 c) podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiązanej C90/3 – kruszywo łamane 0/31,5 stab. Mech. Gr. 15 cm,
 d) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C1, $5/2 \leq 4,0$ MPa gr. 15 cm,
 e) istniejące podłoże po zagęszczeniu.

6) Zieleń:

- a) siew trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm (zgodnie z dokumentacją projektową).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4811698,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6985684,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4811698,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Juliusz Marcin Pilarski Zakład Usług Komunalnych, Roman Franciszek Pilarski Zakład Usług Komunalnych, Olga Agnieszka Pilarska Zakład Usług Komunalnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5581823207

7.3.3) Ulica: ul. Młyńska 22

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4811698,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy