

## Książka przedmiarów/obmiarów

I. Roboty rozbiórkowe i ziemne		
1	KNR 2-25 0308-02-050 Rozebrawanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych krotność= 1,00	120,00 m2
1. 2,00*60,00		120,00
2	KNR 4-011 0108-19-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	7,85 m3
1. (0,12*0,06*2+0,05*0,05*2,60*30+0,50*2,00*0,045*30*4)*1,4		7,85
3	KNR 4-011 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - krotność 8 krotność= 8,00	7,85 m3
1. 7,85		7,85
4	001-034 Opłata za utylizację gruzu krotność= 1,00	18,84 t
1. 7,85*2,4		18,84
5	KNR 4-011 0102-02-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	11,64 m3
1. 60,00*0,40*0,35+0,75*0,40*0,40*27		11,64
6	KNR 4-011 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	13,97 m3
1. 11,64*1,2		13,97
7	KNR 4-011 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność = 5 krotność= 5,00	13,97 m3
1. 13,97		13,97
2. Ogrodzenie z paneli stalowych na słupkach obsadzonych w betonie		
8	KNR 2-311 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	6,30 m3
1. 60,00*0,30*0,35		6,30
9	KNR 2-021 1101-0701-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z pospółki do betonów zwykłych krotność= 1,00	2,53 m3
1. (60,00*0,35+0,40*0,40*27)*0,10		2,53
10	KNR 2-311 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	60,00 m
1. 60,00		60,00
11	KNR 2-021 1804-11-040 Ogrodzenia o wysokości 1,50 m z prętów stalowych kwadratowych, łączonych płaskownikami poziomymi, na słupkach z rur stalowych, o śred. 108mm w rozstawie 2,22m, obsadzonych w betonie w gruncie krotność= 1,00	60,00 m
1. 60,00		60,00