

WYKONAWCA

.....
(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra

FORMULARZ CENOWY

**Remont dachu budynku nr 3 zlokalizowanego
na terenie 35 drop w Skwierzynie**

BRANŻA SANITARNA

Lp.	Zakres prac / robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Roboty sanitarne, instalacja c.o., wod-kan				
1	Demontaż instalacji c.o. wraz z spuszczeniem wody z zładu- rurociągi, - grzejniki, - armatura	r-g	340,6		
2	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs	2,0		
3	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km materiały sanitarne złom stalowy, z terenu budowy do SOI Skwierzyna ORAZ WYWÓZ ZDEMONTOWANEJ IZOLACJI na wysypisko wraz z uzyskaniem potwierdzenia wywozu	kurs	2,0		
2	Instalacja kanalizacyjna				
4	Rury wywiewne z tw. szt. wywiewki/ 75 mm	szt.	1,0		
5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,0		
6	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,0		
7	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	1,0		
8	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt.	1,0		
3	Instalacja c.o.				
9	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur pert/al/pert o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, gałązki do grzejników , podłączenie do leżaka nowego - pionowy , podłączenie pionów tam gdzie będą grzejniki	m	140,0		
10	Rurociągi w instalacjach c.o. PERT/AL/PERT o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, po 45 m na każdą ze stron - powroty pod grzejnikami	m	90,0		

11	Rurociągi w instalacjach c.o. PERT/AL/PERT o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, po 30 m na każdą z nitek zasilających oraz po 53 m na powroty pod grzejnikami po jednej i drugiej stronie	m	166,0		
12	Rurociągi w instalacjach c.o. PERT/AL//PERT o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach, po 22 m na każdą z nitek zasilających, pionowy powrotny do piwnicy P i P' - 37 m	m	81,0		
13	Rurociągi w instalacjach c.o. PERT/AL/PERT o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaprasowywanych nowe leżaki poziome na poddaszu użytkowym do pionów od strony wejść głównych - 54 m i od strony ogroczona - 54 m oraz oddzielnie dla części wyremontowanej - 92 m	m	200,0		
14	Rurociągi w instalacjach c.o. pert/al/pert o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach - nowy leżak poziomy od pionu zasilającego po 20 m na każdą z nitek oddzielnie na poddaszu użytkowym	m	40,0		
15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1,0		
16	Próby szczelności instalacji c.o. z rur PEX w budynkach niemieszkalnych	m	717,0		
17	Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych	m	515,4		
18	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów	kpl.	21,0		
19	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm, zawory grzejnikowe termostacyjne proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm danfoss	szt.	21,0		
20	Zawory przelotowe powrotny lub kątowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	21,0		
21	Rury przyłączone pex o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	21,0		
22	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm na pionach	szt.	5,0		
23	Zawory przelotowe pod zaworem odpowietrzającym o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,0		
24	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m	40,0		
25	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) dn 32 - 200 m	m	200,0		
26	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) dn 28mm	m	44,0		
27	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) dn 22 mm	m	60,0		
28	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	21,0		
29	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	8,0		

30	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	8,0		
31	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,0		
32	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	4,0		
33	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	30,0		
34	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	30,0		
				Ogółem NETTO	
				Podatek Vat 23%	
				Ogółem BRUTTO	

 PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY