

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dostępny dla wszystkich  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Mocko, 43-430 Skoczów  
INWESTOR : Gmina Skoczów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów  
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 21.12.2023 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.12.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia bezpieczna</b>			
1	KNR 2-01 d.1 2010121020 000	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów  0,1	ha  ha	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
2	KNR 2-31 d.1 2310101010 000	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV  (8,00+13,00)*0,5*16,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,000</b>
3	KNR 2-31 d.1 2310103020 000	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV  168	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,000</b>
4	KNR 2-23 d.1 2230210010 000	Wykonanie nawierzchni z płyt przerostowych z wypełnieniem siatki warstwą humusu  (8,00+13,00)*0,5*16,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  168,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,000</b>
<b>2</b>		<b>Urządzenia integracyjne</b>			
5	AW AW d.2	Urządzenia plac zabaw - modułarny system educarium J38119 lub inne o identycznych parametrach 1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	AW AW d.2	Urządzenia plac zabaw - karuzela integracyjna Buglo 4024 lub inne o identycznych parametrach 1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	AW AW d.2	Urządzenia plac zabaw - huśtawka dla niepełnosprawnych Swing ST0517 lub inne o identycznych parametrach 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-01 d.2 4010322040 000	Analogia Obsadzenie urządzeń w podłożach betonowych  4*3	szt  szt	  12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
9	KNR 2-06 d.2 2060701060 000	Montaż tablicy informacyjnej  1	szt  szt	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Zieleń</b>			
10	KNR 2-01 d.3 0505-04 300	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - odtworzenie terenu po robotach budowlanych 300	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
11	KNR 2-21 d.3 2210401060 000	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV  300	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>