

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne	m2	939,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	939,000
3	TZKNBK V - 271 analogia	Daszki ochronne na rusztowaniach wysokości do 20 m	m	10,000
4	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20' m	m2	939,000
5	kalk. własna	Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl	kpl	1,000
6	KNR AT-05 1664-03	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m	kpl.	1,000
7	KNR-W 4-01 0509-02 z.o.2.7. 9901 z.sz.2.4. 9910-04/4 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - roboty na wysokości 23 m - nachylenie ponad 120 %. 90% dachówki do odzysku.	m2	220,000
8	KNR-W 4-01 0504-08 z.o.2.7. 9901 z.sz.2.4. 9910-04/4	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - roboty na wysokości 23 m - nachylenie ponad 120 %. 90% gąsiorów do odzysku.	m	29,000
9	KNR-W 4-01 0502-02 z.o.2.7. 9901 z.sz.2.4. 9910-04/4	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - roboty na wysokości 23 m - nachylenie ponad 120 %. 90% dachówki z odzysku.	m2	220,000
10	kalk. własna	Praca wyżki	m-g	80,000
11	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację odpadów	kpl	1,000

Dodatkowo:

Naprawić część pokrycia dachowego od str. północnej ( zdjęcie 1 )

Należy również oczyścić i naprawić dachówki na łączeniach dachów i do koszy zlewowych dachu, strona prawa i lewa.