C RZUT PIWNICY

B RZUT PIWNIC

E RZUT PIWNIC ŁĄCZNIKI

A RZUT PIWNIC

ŚCIANY PRZYZIEMIA SALA GIMNASTYCZNA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0

ŚCIANY PRZYZIEMIA GIMNAZJUM
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJĄCA , A W PASIE -0.1 DO +0.6 m - TYNK MOZAIKOWY
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0.12 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY SZKLANEJ
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0

ŚCIANY PRZYZIEMIA SZKOŁA
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY BETON 0.14m λ=1.0
ISTNIEJĄCY STYROPIAN 0.05 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY BETON 0.05 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY SZKLANEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0.12 m λ=0.036 + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/M2
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJĄCA , A W PASIE -0.1 DO +0.6 m - TYNK MOZAIKOWY
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU

PRZYŁĄCZE WODY

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
00.01	świetlica	35.50
00.02	schowek	4.90
00.02a	schowek	3.92
00.03	schowek	4.02
00.04	sanitariaty	2.55
00.05	sanitariaty	3.28
00.06	szatnia	95.39
00.07	sanitariaty	2.88
00.08	sanitariaty	1.26
00.09	sanitariaty	3.18
00.10	sanitariaty	3.48
00.11	komunikacja	3.36
00.12	sala zajęć	12.10
00.13	sala zajęć	16.36
00.14	sala zajęć	15.90
00.15	sala zajęć	91.13
00.16	sala zajęć	15.90
00.17	sala zajęć	15.90
00.18	komunikacja	60.00
01.01	klatka schodowa	9.78
01.02	Przedszkole	5.04
01.03	sanitariaty	6.43
01.04	sanitariaty	2.71
01.05	Pedagog	10.92
01.06	Pedagog	11.10
01.07	komunikacja	60.40
01.7A	komunikacja	32.26
01.08	sanitariaty	6.96
01.09	sanitariaty	6.96
01.10	sanitariaty	1.74
01.11	sanitariaty	2.78
01.12	sala zajęć	50.46
01.13	sala zajęć	51.1
01.14	sala zajęć	17.6
02.02	sanitariaty	9.4
02.03	sanitariaty	6.0
02.04	sanitariaty	2.7
02.05	pok.dj.nauczycielski	10.9
02.06	pok.dj.nauczycielski	11.1
02.07	korytarz	53.5
02.08	sanitariaty	7.0
02.09	sanitariaty	7.0
02.10	schowek	1.6
02.11	sanitariaty	2.8
02.12	sala	50.5
02.13	sala	17.6
02.14	sala	50.5
02.15	sala	50.8
02.07a	hall	32.3
A0.01	szatnia	16.4
A0.02	szatnia	16.1
A0.03	szatnia	15.6
A0.04	przedsionek	32.3
A0.05	sala gier	17.6
A0.06	sala gier	16.5
A0.07	sala gier	16.6
A0.08	sala gier	15.3
A0.09	korytarz	188.9
A0.10	wypożyczalnia , pomieszczenie nauczyciela	49.5
A0.11	magazyn	50.7
A0.12	szatnia	16.0
A0.13	szatnia	16.6
A0.14	szatnia	16.5
A0.15	pomieszczenie gospodarcze	16.4
A0.16		15.4
A1.01	sanitariaty	6.1
A1.02	sanitariaty	6.4
A1.03	sala	15.6
A1.04	sala	48.7
A1.05	sala	50.4
A1.06	sanitariaty	7.7
A1.07	sanitariaty	4.1
A1.08	sanitariaty	6.9
A1.09	korytarz	188.0
A1.10	sala	48.9
A1.11	sala	50.3
A1.12	sala	32.9
A1.13	sala	33.0
A1.14	sala	15.4
A1.15	klatka schodowa	15.6
A1.16	klatka schodowa	15.6
A2.01	sanitariaty	6.3
A2.02	sanitariaty	6.4
A2.03	sala	15.6
A2.04	sala	48.9
A2.05	sala	50.3
A2.06	sanitariaty	7.8
A2.07	sanitariaty	4.1
A2.08	sanitariaty	6.9
A2.09	korytarz	188.0
A2.10	sala	49.0
A2.11	sala	50.4
A2.12	sala	50.0
A2.13	gabinet dyrektora	15.8
A2.14	gabinet dyrektora	15.4
A3.01	sanitariaty	6.2
A3.02	sanitariaty	6.5
A3.03	magazyn	15.6
A3.04	sala	48.9
A3.05	sala	51.7
A3.06	sanitariaty	7.4
A3.07	sanitariaty	4.1
A3.08	sanitariaty	7.7
A3.09	korytarz	188.0
A3.10	sala	49.6
A3.11	sala	50.3
A3.12	sala	32.1
A3.13	sala	43.8
A3.14	gabinet	15.4
B0.01	magazyn	50.7
B0.02	schowek	12.5
B0.03	komunikacja	16.3
B0.04	pomieszczenie gospodarcze	11.5
B0.05	pomieszczenie gospodarcze	22.9
B0.06	pomieszczenie gospodarcze	17.5
B1.01	sala	49.8
B1.02	klatka schodowa	17.1
B1.03	komunikacja	22.1
B1.04	kinkiet	9.8
B1.05	gabinet	19.1
B1.06	gabinet	17.3
B2.01	sala	50.2
B2.02	komunikacja	24.8
B2.03	komunikacja	9.6
B2.04	sanitariaty	6.8
B2.05	gabinet	18.1
B2.06	sanitariaty	8.8
B2.07	schowek	0.9
B3.01	sala	49.6
B3.02	komunikacja	22.0
B3.03	komunikacja	9.6
B3.04	gabinet	18.9
B3.05	gabinet pielęgniarki	17.6
A2.15	biblioteka	67.2
E0.01	świetlica	35.5
E0.02	świetlica	109.8
E0.03	magazyn	12.4
E0.04	komunikacja	24.5
E0.05	magazyn	36.2
E1.01	dyżurka	6.4
E1.02	przedsionek	7.6
E1.03	komunikacja	170.8
E1.04	przedsionek	5.4
E1.05	hall	33.5
C1.01	sala gimnastyczna	373.5
C1.02	komunikacja	46.0
C1.03	magazynek	33.2
C1.04	magazyn	16.2
C1.05	szatnia	16.2
C1.06	natryski	22.5
C1.07	szatnia	16.2
C1.08	pok.dj.nauczycielski	13.5
C1.09	przedsionek	3.6
C1.10	toalety	1.5
C1.11	toalety	1.5
C1.12	przedsionek	3.6
D1.3a	sanitariaty	9.4
E1.06	komunikacja	33.6
K1.01	magazyn żużla	8.0
K1.02	hala kotłów	68.9
K1.03	magazyn opału	16.9
K1.04	komunikacja	8.5
K1.05	pomp.mieta	27.6
K1.06	warsztat	16.0
K1.07	sanitariaty	15.4

PODMIOT REALIZUJĄCY	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.
	KELVIN 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13
OBIEKT, ADRES OBIEKTU, NR EWIDENCYJNY	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W RYNARZEWIE
	89-200 RYNARZEWO, UL. STRAŻACKA 20 działki nr ewid. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 Gmina Szubin
INWESTOR	89-200 Szubin, ul. Kruhska 12
OPRACOWANIE	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTURA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI
NUMER UPRAWNIEŃ BYDGOSKA IZBA INŻ.	
DATA OPRACOWANIA	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNIC
SKALA	1:100
NUMER RYSUNKU	1.1