

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.9.2023

Gliwice, 22.02.2023 r.

nr kor. UM.231140.2023/AWA



EKO-WILMAR SP.ZO.O

ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.9.2023

Dotyczy: Warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej z projektowaną siecią ciepłą - działka nr 514 i 515/1, obręb Zatorze.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.11/01/2023 dostarczone drogą elektroniczną w dniu 16 lutego 2023r. w sprawie jak wyżej, Wydział Usług Komunalnych informuje, że w obrębie przedmiotowej inwestycji tj. na ul. Spółdzielczej znajduje się infrastruktura oświetleniowa będąca własnością firmy Tauron Nowe Technologie S.A stanowiąca element miejskiej sieci oświetleniowej.

Na dołączonej mapie widoczna jest kolizja projektowanej sieci ciepłej z miejską siecią oświetleniową. W związku z powyższym, w zakresie oświetlenia uzgadnia się projektowaną trasę przyłączenia do sieci ciepłej przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wszelkie prace w rejonie sieci oświetleniowej powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
2. Należy zachować odległość poziomą od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu;
3. Prace w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej należy prowadzić ręcznie, w sposób nienaruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie słupów i opraw;
4. W miejscach skrzyżowań należy zabezpieczyć kable zasilające oświetlenie uliczne na szerokości wykopu komory przewiertowej

rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową;

5. Należy zlecić płatny **nadzór branżowy** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie, która jest właścicielem tych urządzeń, w tym wypadku - Tauron Nowe Technologie S.A. (tel. 798 013 268);
6. Należy niezwłocznie powiadomić tut. Wydział oraz firmę Tauron Nowe Technologie S.A. w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłocznie naprawić szkodę, na koszt inwestora lub wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, iż o stosowne zabezpieczenie sieci oświetleniowej stanowiące własność firmy Tauron Nowe Technologie S.A. należy się zwrócić również do tej firmy.

Powyższe warunki zachowują swoją ważność na okres 2 lat od daty wydania.

Mariola Pendziałek
Naczelnik Wydziału
Usług Komunalnych
/podpisano elektronicznie/


Kopia:

- UK a/a



Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.
2. Skan projektu zagospodarowania terenu.

Przygotowała: Anna Waligóra (oświetlenie uliczne) tel. 32 239 13 16



LEGENDA:

-  - pomieszczenie wymiennikowni
-  - projektowana sieć cieplna

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
skala 1:500
44-100 Gliwice

Przyłączenie do sieci ciepłej w/p budynku zlokalizowanego
w Gliwicach przy ul. Lipowej dz. nr 514 i 515/1

Inspektor

Prismo nr UK. 7021.6.9.2023 z dat. 22.02.2023r.

[Signature]