


ŁAWA POD KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100 cm

ŁAWA POD OBRZEŻE BET. 8x30x100 cm

Pikietaż od 0+475,31 do 0+522,31 m




| | |
|--|---------|
| 1 | JEZDNIĄ |
| warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5 cm AC 11 S | |
| warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W | |
| podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P | |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm warstwa górna | |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15,0 cm warstwa dolna | |

| | |
|--|---------|
| 2 | CHODNIK |
| kostka betonowa gr. 8cm | |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm | |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | |
| warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm | |

| | |
|--|--------------------------|
| 4 | POBOCZE UTWARDZONE KŁSM. |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm | |

| | |
|---|-----------------|
| 7 | OBRZEŻE 8x30 cm |
| obrzeże betonowe wym. 8x30x100cm | |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm | |
| ława betonowa z oporem C15/20, gr. 10 cm | |

| | |
|---|--------------------|
| 8 | KRAWĘŻNIK 15x30 cm |
| krawężnik drogowy wym. 15x30x100cm | |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm | |
| ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm | |
| podsypka piaskowa (Pś), gr. 10 cm | |

| | | |
|---|---|---------------|
|  Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 | | |
| Investor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski | |
| Nazwa inwestycji: | Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami | |
| Adres inwestycji: | Działka nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3, 938 obręb Gorzkowice Działka nr ewid. 332, 318/1 obręb Plucice, gmina Gorzkowice | |
| Nazwa rysunku: | Przekrój konstrukcyjny VII | |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98 | |
| Skala: | 1:25 | Nr rys.: D-15 |
| Data: | Marzec 2022 | |