


Przekrój A-A
Bieżnia prosta

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm
Podbudowa typu ET gr. 3.0 cm
Warstwa wykończająca z młaku kamiennego 0-5 gr. 3.0 cm
Warstwa kruszywa łamanego frakcji 0-3/15 mm gr. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm
Grunt rodzimy



Nadzory Budowlane Michał Kaplan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Mysłibórz			
Investor	Gmina Mysłibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz		
Nazwa	Wykonanie nowej bieżni 60 m. skoku w dal, bieżni owalnej o dł. 200 m oraz pochłiniacza kulą przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowej, 74-300 Mysłibórz, numer działki 456		
Tytuł	Przekrój A-A bieżnia prosta		
Opracował	inż. Michał Kaplan upr. bud.	Data	Nr Rys.
	ZAP/0237/Wbb21	07.2022 r.	3