


Przekrój B-B

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm
Podbudowa typu E1 gr. 3,0 cm
Warstwa wyównawcza z maci kamiennego 0-5 gr. 3,0 cm
Warstwa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm
Grunt rodzimy



	Nadzory Budowlane Michał Kapłan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Mysłibórz		
Investor	Gmina Mysłibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz		
Nazwa	Wykonanie nowej bieżni 60 m, skoku w dal, bieżni owalnej o dł. 200 m oraz pochwiecia kład przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowej, 74-300 Mysłibórz, numer działki 456		
Tytuł	Przekrój B-B bieżni owalna		
Opracował	inż. Michał Kapłan upr. bud. ZAP/0237/Wbbk21	Data 07.2022 r.	Nr Rys. 4