

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MONTAŻ URZĄDZEŃ MONITORINGU WIZYJNEGO			
1	KNR 5-10 d.1 0708-01	Ustawianie słupa dla punktu kamerowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AL-01 d.1 0501-02	Montaż zewnętrznej kamery stałopozytywnej IP na słupie	kpl .		
		25	kpl .	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 5-10 d.1 1001-01	Montaż szafki dla punktu kamerowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR AL-01 d.1 0502-02	Montaż switcha PoE 4-portowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 5-08 d.1 0304-04	Montaż gniazda natynkowego IP 44 - 230 V AC/ 16A + P	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNR AL-01 d.1 0503-01	Montaż zabezpieczenia przepięciowego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 5-08 d.1 0107-01 p.por.	Układanie rurki zewnętrzna PCV na słupie elektrycznym	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
8	KNR-W 5-08 d.1 0226-01	Przewody wciągane do rurek elektroinstalacyjnych	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
9	KNR 5-10 d.1 0809-11	Wykonanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR 5-10 d.1 0901-01	Zawieszenie kabla pomiędzy słupami	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
11	KNR 5-10 d.1 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 przew km/1 przew	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-08 d.1 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
2		SZAFKA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO			
13	KNR 5-10 d.2 1001-02	Montaż szafki zasilania elektrycznego	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar pomiar	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar pomiar	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
3		CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO			
16	KNR AL-01 d.3 0502-04	Montaż rejestratora 32- kanałowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AL-01 d.3 0404-07 p.por.	Montaż dysku twardego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AL-01 d.3 0502-04	Montaż switcha 16 - portowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AL-01 d.3 0501-03	Montaż monitora LED dla monitoringu wizyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.3 0502-10 p. por.	Montaż stacji roboczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.3 0404-01	Zainstalowanie urządzenia zasilania gwarantowanego UPS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		SPRAWDZENIE I PROGRAMOWANIE MONITORINGU WIZYJNEGO			
22	KNR AL-01 d.4 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR AL-01 d.4 0506-01	Uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego	linia		
		11	linia	11.000	
				RAZEM	11.000
24		Kalkulacja indywidualna - Programowanie urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.00
25	KNR 5-01 d.4 1310-01	Wykonanie obostonnego pomiaru parametrów kabli światłowodowych	odc.		
		22	odc.	22.000	
				RAZEM	22.00