

Starogard Gdański, dnia 29.06.2021r.

**Zamawiający:**  
**Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim**  
**Ul. Mickiewicza 9**  
**83-200 Starogard Gdański**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej NR 2718 G w miejscowości Klonówka**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za technologię odpowiadającą niniejszemu zamówieniu technologię budowy/przebudowy mostu z użyciem żelbetowych prefabrykatów, a nie wyłącznie żelbetowych prefabrykatów łukowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oraz uzna za technologię odpowiadającą niniejszemu zamówieniu, technologię budowy/przebudowy mostu także z użyciem żelbetowych prefabrykatów ramowych lub skrzynkowych, będących odpowiednikiem przyjętej technologii w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Czy odpowiedź na niniejsze pytanie dotyczy wyłącznie warunku dot. doświadczenia wykonawcy, czy również doświadczenia kierownika budowy? (w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 23.06.2021 r)

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące technologii odpowiadającej niniejszemu zamówieniu dotyczy zarówno warunku dot. doświadczenia wykonawcy jak i doświadczenia kierownika budowy. Doświadczenie Wykonawcy, jak i Kierownika Budowy musi spełniać łącznie punkt a) i b) odpowiedzi nr 2 z dnia 23.06.2021 r., dla każdego z wykazywanych zamówień.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający żąda spełnienia warunków określonych w niniejszej odpowiedzi w punktach a) i b) w taki sposób, że należy wykazać się doświadczeniem w realizacji dwóch zadań, z których jedno potwierdza spełnienie warunku określonego w punkcie a), a drugie warunku określonego w punkcie b)? (w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 23.06.2021 r)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem w realizacji dwóch zadań, każde z nich ma spełniać warunki określone w punktach a i b łącznie.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że barieroporęcze na obiekcie należy wykonać w kolorze RAL 7043 półmat, a szczeblniki barieroporęczy w kolorze RAL 1023 półmat.

Odpowiedź:

Barieroporęcze i szczeblinki należy wykonać zgodnie z przedstawioną kolorystyką w Opisie Technicznym Pkt. 15: balustrady, barieroporęcze (grafitowy) RAL 7043 półmat, szczeblinki barieroporęczy (żółty)RAL 1023 półmat.

Pytanie 5:

Czy wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić ruch pieszych przy obiekcie na czas prowadzenia robót? Jeśli tak, czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienie z Wodami Polskimi?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem nr 2 OPZ: Wykonawca opracuje na własny koszt **PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu.

Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający ustalał z Zarządcą Drogi przebieg objazdu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający pozwoli na zastosowanie barieroporęczy z innymi prowadnicami i poręczami niż przedstawione w projekcie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9:

Czy na podporach skrajnych ścianki szczelne zostały zaprojektowane jako tracone?

Odpowiedź:

Nie. Ścianki przyjęte w projekcie zarówno dla podpór skrajnych jak i podpory nurtowej są ściankami tymczasowymi zabezpieczającymi wykopy na czas wykonania fundamentów i posadowienia. Należy je wyciągnąć po zakończeniu tych robót.

Pytanie 10:

Czy w przypadku natrafienia na istniejące pale będzie możliwe włączenie ich do współpracy z nowoprojektowanymi?

Odpowiedź:

Z uwagi na brak wiedzy o obecnym posadowieniu dla podpory nurtowej, niemożliwe jest określenie na tym etapie czy istnieje możliwość włączenia istniejącego posadowienia do współpracy. Natomiast po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji przy rozbiórce podpory,

Nadzór Inwestorski z Projektantem dokona stosowanych analiz i obliczeń i podejmie ostateczną decyzję. Ewentualne włącznie do współpracy napotkanych istniejących pali których długości nie da się rozpoznać, nie zmniejszy ilości pali nowoprojektowanych, a jedynie może spowodować ich zagęszczenie.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający potwierdza iż na skrajnych prefabrykacjach ustroju nośnego należy wykonać belkę maskującą jako wylewaną na morko?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza. W zależności od przyjętej technologii belka maskująca może być wykonana na mokro na budowie lub zostać wykonana w zakładzie prefabrykacji – zintegrowana ze skrajnym prefabrykatem

Pytanie 12:

Czy Zamawiający potwierdza iż skrajne elementy prefabrykowanego ustroju należy wykonać o kształcie jak w projekcie wykonawczym?

Odpowiedź:

Tak. Skrajne elementy prefabrykowane należy wykonać dokładnie o takim kształcie jakie zostały zaprojektowane. Droga nad mostem przebiega w łuku poziomym i skrajne elementy zostały odpowiednio do tego dostosowane, o kształcie decydują też walory architektoniczne, które należy utrzymać, a jakakolwiek zmiana kształtu jest niedopuszczalna.

Pytanie 13:

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej dla pali prefabrykowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu brakującą specyfikację techniczną na wykonanie pali prefabrykowanych.

Pytanie 14:

Czy w ramach powyższego zadania należy wyciąć kolidujące krzaki i drzewa?

Odpowiedź:

Nie przewidziano drzew do wycinki. W ramach ceny ryczałtowej należy ująć natomiast wykarczowanie niskiej roślinności oraz zakrzewień, które mogą stanowić przeszkodę z budowanym obiektem.

Pytanie 15:

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej dla konstrukcji ustroju nośnego z prefabrykatów żelbetowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w uzupełnieniu brakującą specyfikację techniczną na wykonanie konstrukcji ustroju nośnego z prefabrykatów żelbetowych. Jednocześnie informuje, że omyłkowo została załączona specyfikacja techniczna na wykonanie ustroju z blach falistych.

Pytanie 16:

Dotyczy zapisów SWZ pkt VIII. 2. 4) oraz odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 23.06.2021. Wnioskujemy o dopuszczenie doświadczenia (dotyczy wykonawcy i kierownika budowy) w montażu również innych prefabrykatów żelbetowych, np. belek T, belek KUJAN. . Zapis o prefabrykatach tylko w kształcie łukowym znacząco ogranicza konkurencję.(...) wnosimy o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 2 na: b) Technologię budowy/przebudowy mostu/wiaduktu z użyciem żelbetowych prefabrykatów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oraz uzna za technologię odpowiadającą niniejszemu zamówieniu, technologię budowy/przebudowy mostu także z użyciem żelbetowych prefabrykatów ramowych lub skrzynkowych, będących odpowiednikiem przyjętej technologii w dokumentacji projektowej.

Pytanie 17:

Czy warunki (a oraz b) postawione w odpowiedzi nr 2 muszą być spełnione łącznie w obu zamówieniach, którymi trzeba się wykazać, spełniając warunki zdolności technicznej, czy też można przedstawić dwie referencje na wznoszenie murków oporowych oraz dwie na wykonanie obiektów z prefabrykatów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem w realizacji dwóch zadań, każde z nich ma spełniać warunki określone w punktach a i b łącznie.

Pytanie 18:

Prosimy o zamieszczenie cennika opłat MEW Klonówka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada cennika MEW Klonówka.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na wycinkę drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości z podporami istniejącego obiektu? Zdaniem Wykonawcy w związku z większą szerokością nowoprojektowanego obiektu zajdzie konieczność ich usunięcia.

Odpowiedź:

Nie przewidziano drzew do wycinki. W ramach ceny ryczałtowej należy ująć natomiast wykarczowanie niskiej roślinności oraz zakrzewień, które mogą stanowić przeszkodę z budowanym obiektem.

Pytanie 20:

W jakiej pozycji należy wycenić tymczasowe ścianki szczelne niezbędne do wykonania rozbiórki istniejącej podpory w korycie rzeki?

Odpowiedź:

Należy je uwzględnić w całkowitej, ryczałtowej cenie oferty.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

**1. Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert punkt 1 przed zmianą:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pzd\\_stg](https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_stg) (tamże link do właściwego postępowania) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **02.07.2021** do godziny **10:00**

**Po zmianie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pzd\\_stg](https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_stg) (tamże link do właściwego postępowania) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **05.07.2021** do godziny **10:00**

**2. Rozdział XVII. Termin związania ofertą punkt 1 przed zmianą:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.07.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Po zmianie:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.08.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**3. Rozdział XIX. Otwarcie ofert punkt 1 przed zmianą:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (godz. 10:05), nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **03.07.2021**

**Po zmianie:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (godz. 10:05), nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **06.07.2021**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa 05.07.2021 roku o godzinie 10:00.

Dariusz Kurzyński

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu