

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wronki, ul. Mickiewicza 57

Obiekt : Budynek mieszkalny,

Adres : 64-510 Wronki

Rozbiórka budynku mieszkalnego wolnostojącego

Inwestor : Gmina Wronki

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Rozbiórka budynku mieszkalnego wolnostojącego

Budowa : Wronki, ul. Mickiewicza 57

Obiekt : Budynek mieszkalny,

Adres : 64-510 Wronki

Data: 2019-02-11

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<p>Pozycja</p> <p>Rozbiórki konstrukcji i elementów: - murowych</p> <p>$(12.7 + 12.7 + 12.70 + 6.70 + 6.70 + 6.70) * 0.40 + (12.7 * 6.7) * 0.35 + (6.7 * 2.0) * 2 =$</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p>79,86</p> <p>79,86</p> <p>79,86</p>	<p>m3</p> <p>m3</p>
2	<p>Pozycja</p> <p>Rozbiórki konstrukcji i elementów: - drewnianych</p>	10,00	m3
3	<p>Pozycja</p> <p>Karczowanie: - krzaków i poszycia - mechaniczne</p> <p style="text-align: right;">0.2707 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p>0,27</p> <p>0,27</p> <p>0,27</p>	<p>ha</p> <p>ha</p>
4	<p>Pozycja</p> <p>Niwelacja terenu z odwozem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km, wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74kW/100KM - w gr.kat.I-II -ładowar.1.25 m3/</p>	20,00	m3
5	<p>Pozycja</p> <p>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km</p>	79,86	m3
6	<p>Pozycja</p> <p>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km</p>	79,86	m3
7	<p>Pozycja</p> <p>Ogrodzenie terenu siatką leśną - 150/10/30 L - 50 m mocowanej skoblami na słupkach drewnianych (krawędziaki impregnowane) odl. co 3,0m.</p>	140,00	m
8	<p>Pozycja</p> <p>Wykonanie furtki wejściowej ze słupkami drewnianymi : furtka z łat niestругanych</p>	2,00	m2
9	<p>Pozycja</p> <p>Wykonanie dokumentacji powykonawczej terenu</p>	1,00	kpl