

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na prace remontowe budynków internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, z podziałem na 2 części.**

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00041.2022	15.07.2022 r.
		I.dz.: ZP.ZD-00397/22	

Działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż podczas zebrania wykonawców dnia 13.07.2022r. dotyczącego Części nr 1 – remont pokrycia dachów kuchni i łącznika, zadane zostały n/w pytania:

**1. Część muru pomiędzy łącznikiem i kuchnią, pokryta jest papą, a część blachą. Jak należy wykonać pokrycie muru?**

Mur pomiędzy łącznikiem i kuchnią pokryty jest papą. Blachą pokryta jest część muru, stanowiąca zewnętrzną ścianę kuchni. Dokumentacja nie przewiduje wykonywania obróbek blacharskich, z wyjątkiem obróbki kominów, co oznacza, że istniejący fragment pokrycia blachą winien pozostać niezmieniony.

Rysunek nr 1, będący częścią *Dokumentacji technicznej* pokazuje, iż mur pomiędzy łącznikiem i kuchnią należy pokryć papą. Pokrycie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

**2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę rynien lub poziomowanie istniejących?**

Dokumentacja nie uwzględnia wymiany rynien ani ich naprawy.

**3. Czy przewiduje się pokrycie papą daszków nad wejściami?**

Rysunek nr 1, stanowiący element *Dokumentacji technicznej*, wskazuje wymagany zakres wykonania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.

**4. Na dachu znajduje się zbyt mało kominków wentylacyjnych. Zakłada się, że powinien być jeden na 40 m<sup>2</sup> dachu. Czy należy zwiększyć liczbę kominków?**

Dokumentacja nie przewiduje zwiększania liczby kominków wentylacyjnych. Prace ograniczone są do remontu pokrycia dachów kuchni i łącznika.

**5. Dokumentacja techniczna mówi o wykonaniu instalacji odgromowej z drutu o średnicy 6 mm, co jest niezgodne z istniejącymi przepisami technicznymi w budownictwie.**

W pkt 4.6. Dokumentacja techniczna stwierdza: Zakres robót obejmuje demontaż instalacji odgromowej (drutu  $\emptyset$  = 6 mm FeZn, zacisków ZK).

Poz. 17 Przedmiaru brzmi: Wymiana przewodów ułożonych na dachu płaskim, na uprzednio zamocowanych wspornikach – przekrój i rodzaj przewodów do fi 8 mm.

Wymagane jest, zgodnie z istniejącymi przepisami prawa, ułożenie instalacji odgromowej z przewodów o średnicy 8 mm.