



**UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin**

Szczecin 21.05.2020 r.

nr sprawy: **DP/371/65/20**

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie**

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1:

Z zapisów zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót wynika, iż należy zdemontować istniejące poszycie sufitu nad aulą i zamontować nowe z podwójnie montowanych płyt G-K ogień wykorzystując istniejący system profili i wieszaków. Rzut poddasza, przekrój A-A – projekt rys. PB/A/03 wskazuje, że nowy sufit ma być zamontowany poziomo (równoległe do podłogi), a nie jak obecnie istniejący, gdzie boczne sekcje są prowadzone po łuku, a środkowa jest zamontowana poziomo i wykonana z innych materiałów (kasetony?). Proszę o określenie sposobu zamontowania nowego sufitu, czy jak obecnie istniejący, czy zgodnie z projektem (rzut poddasza przekrój A-A – projekt rys. PB/A/03)?

Odpowiedź:

Należy wykonać montaż płyt F na nowym ruszcie stalowym bez wykorzystywania istniejących wieszaków. Układ sufitu dostosować do istniejącego

Z poważaniem

.....