

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Malowanie konstrukcji stalowej attyki (blendy) - elewacja - Hala wielofunkcyjna				
1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B), Uwaga: Założono czyszczenie 90% konstrukcji stalowej	m ²	281,700
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²	313,000
3	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	313,000
4	KNR 7-12 0202-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m ²	313,000
5	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych	m ²	313,000
6	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	1,000
7	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m - przesuwanie kolumn	kol.	239,394
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5)	m-g	185,063