

ZMIANA TREŚCI SIWZ (II)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Aleja Wolności w Lęborku

1. Zmienia się treść Działu IX. WADIUM pkt. 2.2. na następującą:

„2.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu **31.03.2021 r.** do godziny **11:45**, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

2. Zmienia się treść Działu X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1. na następującą:

„1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **31.03.2021 r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

3. Zmienia się treść Działu XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 na następującą:

„1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia **31.03.2021 r.** do godziny **11:45.**”

4. Zmienia się treść Dział XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT ust. 3 na następującą:

„3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miejskim w Lęborku – budynek główny, pokój 101 (Sala Rajców), w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu w dniu **31.03.2021 r.** o godz. **12:00**”

5. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 16 o następującej treści:

„16. Zamawiający z zakresu zamówienia wyłącza wykonanie:
- nasadzeń drzew i krzewów. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.
- małej architektury”

6. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 17 o następującej treści:

„17. Słupy oświetleniowe, wysięgniki, oprawy oraz słupki oznakowania pionowego wykonać jako stalowe ocynkowane malowane RAL9005.”

7. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 18 o

następującej treści:

„ 18. Zajazd w kierunku działki 305/12 obr. 3 wykonać z kostki granitowej 8/10 szarej (w dokumentacji jest kostka grafitowa 8/10 szara). Ciąg pieszo jezdny (pkt T 0+000,00 – pkt U 0+082,35) wykonać z kostki betonowej kolor - grafitowy odpowiednio dla ciągu pieszo – jezdnego kostka gr. 8 cm oraz dla chodnika kostka grubości 6 cm.”

8. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 19 o następującej treści:

„ 19. Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3,0 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty Yomb, krawężniki na palety, itp.); Wszystkie pozostałe materiały nie nadający się do ponownego wykorzystania (materiał ziemny) Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.”

9. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 20 o następującej treści:

„20. Lokalizacja przebudowywanego przejścia dla pieszych przez ul. Aleja Wolności zgodna z projektem wykonawczym”.

10. Do treści Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt. 21 o następującej treści:

„21. Uszczegółowienie zakresu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej:

21.1. Studnie DN1200 i DN1500 mają być wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych;

21.2. Rury DN600 należy wykonać z materiału klasy GRP SN10”.

11. Zmienia się treść Załącznika nr 7 do SIWZ na treść zgodną z Załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

12. Zmienia się treść Załącznika nr 8 do SIWZ na treść zgodną z Załącznikiem nr 2 do niniejszej zmiany.

Lista Załączników:

- Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ (II) – Załącznik nr 7 do SIWZ
- Załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ (II) – Załącznik nr 8 do SIWZ

BURMISTRZ MIASTA
Witold Nemyślak

