
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Komisariat Policji w Przedborzu
ADRES INWESTYCJI : Przedbórz ul. Mostowa
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź, ul . Lutomska 108.112
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 13.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia od strony skarpy.					
1	KNR 4-04 0304-01	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 0.14*0.14*1.55*10	m ³ m ³	 0.304	
				RAZEM	0.304
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm 0.25*0.70*4.50	m ³ m ³	 0.788	
				RAZEM	0.788
3	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) 4.982	m ³ m ³	 4.982	
				RAZEM	4.982
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km Krotność = 3 0.304+0.788+4.982+0.9	m ³ m ³	 6.974	
				RAZEM	6.974
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km Krotność = 10 6.974	m ³ m ³	 6.974	
				RAZEM	6.974
6	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4.982	m ³ m ³	 4.982	
				RAZEM	4.982
7	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 4.982	m ³ m ³	 4.982	
				RAZEM	4.982
8	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 0.41*27.00	m ² m ²	 11.070	
				RAZEM	11.070
9	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z bloczka betonowego 14x24x38 , na zaprawie cementowej 0.24*0.70*27.00	m ³ m ³	 4.536	
				RAZEM	4.536
10	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 0.70*27.00	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
11	KNR 2-02 0123-01	Przekrycie ścian daszkiem betonowym 0,25*0,31 grubości 1/4 ceg.- analogia 0.31*(27.00+5.60)	m ² m ²	 10.106	
				RAZEM	10.106
12	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 27.00	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
13	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1.10*4.50	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
14	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- pełnione piaskiem 4.50	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.00*4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500