

| Zakres ilościowy prac | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| Lp | Nazwa | ilość | jednostka |
| 1 | Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej nr 1 wraz z osprzętem | 1 | kpl |
| 2 | Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej nr 2 wraz z osprzętem | 1 | kpl |
| 3 | Wywiezienie i utylizacja centrali wentylacyjnej nr 1 i 2 | 1 | kpl |
| 4 | Dostawa basenowej centrali wentylacyjnej nr 1 wraz z niezbędnym osprzętem | 1 | kpl |
| 5 | Dostawa basenowej centrali wentylacyjnej nr 2 wraz z niezbędnym osprzętem | 1 | kpl |
| 6 | Roboty budowlane związane z wycięciem muru przeciwpowodziowego, wstawienie demontowalnej zapory przeciwpowodziowej wraz z robotami wykończeniowymi | 1 | kpl |
| 7 | Demontaż zabudowy czerpni powietrza wraz z zabezpieczeniem pozostawianych instalacji | 1 | kpl |
| 8 | wysuszenie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni | 110 | m2 |
| 9 | wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni z powłoki krystalizującej | 110 | m2 |
| 10 | wykonanie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni farbą epoksydową | 110 | m2 |
| 11 | wykonanie dodatkowego rząpia wraz z dostawą pompy odwadniającej, podłączenie węzłem i kształtkami do istniejącej kanalizacji | 1 | kpl |
| 12 | zdrapanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitu | 310 | m2 |
| 13 | usunięcie zmurszałego tynku ze ścian | 25 | m2 |
| 14 | odtworzenie warstwy tynku | 25 | m2 |
| 15 | zagruntowanie ścian i sufitu | 310 | m2 |
| 16 | malowanie ścian i sufitu | 310 | m2 |
| 17 | montaż wcześniej zdemontowanej czerpni powietrza | 1 | kpl |
| 18 | wymiana wszystkich elementów skorodowanych w pomieszczeniu wentylatorowni, wymiana grzejnika panelowego | 1 | kpl |
| 19 | demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych | 1 | kpl |
| 20 | wykonanie instalacji elektrycznej dla gniazd i oświetlenia | 1 | kpl |
| 21 | dostawa, montaż i podłączenie opraw oświetlenia podstawowego | 9 | szt. |
| 22 | dostawa, montaż i podłączenie opraw oświetlenia awaryjnego | 7 | szt. |
| 23 | dostawa, montaż i podłączenie gniazd wtykowych i łączników oświetleniowych | 6 | szt. |
| 24 | dostawa podnośnika paletowego hydraulicznego | 1 | kpl |
| 25 | wymiana płytek gresowych w okolicy wejścia do pomieszczenia wentylatorowni | 12 | m2 |
| 26 | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną nr 1 | 1 | kpl |
| 27 | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną nr 2 | 1 | kpl |
| 28 | Wykonanie niezbędnego okablowania, wykonanie i podłączenie centrali do CT, wykonanie i podłączenie kanałów wentylacyjnych, podłączenie elektryczne i uruchomienie basenowej centrali wentylacyjnej nr 1 | 1 | kpl |
| 29 | Wykonanie niezbędnego okablowania, wykonanie i podłączenie centrali do CT, wykonanie i podłączenie kanałów wentylacyjnych, podłączenie elektryczne i uruchomienie basenowej centrali wentylacyjnej nr 2 | 1 | kpl |
| 30 | Wykonanie aktualizacji wizualizacji BMS central wentylacyjnych | 1 | kpl |
| 31 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej | 1 | kpl |