



PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50



- Warstwa ścierna AC11S 50/70 KR3 gr 4 cm
- Warstwa wiążąca AC16W 50/70 KR3 gr 5 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 C90/3 o gr. 20 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa słab. cementem C3/4 gr 20 cm

Temat: "Remont drogi dojazdowej- magazyn D" w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Kamieniu Królewskiej				Nazwa rysunku Przekrój normalny	
	Nazwisko, Imię	nr uprawnień	podpis	Nr projektu	
Opracował				Skala 1:500	
Projektował	mgr inż. Karol Kołowski	POM/0096/POOD/12		Nr rysunku 2	
Sprawdził					
Inwestor Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa				Studium PB	Data 08.2021